

Chorzów, dnia 25.11.2011r.

Sygn. DF/FZ/3335 /11

Dotyczy: postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania pn.: „Zakładowa sieć wodociągowa w R-4” w zakresie sieci wodociągowej na terenie zajezdni tramwajowej w Gliwicach - nr sprawy II/529/2011.

W związku z przesłanym pytaniem dotyczącym postępowania pod nazwą jw., wyjaśniamy.

Pytanie 1

Nawierzchnia utwardzona wykonana jest z różnych materiałów (trylinka, płyty drogowe, płyty tramwajowe, asfalt, kostka brukowa). Czy odtworzenie nawierzchni należy wykonać z trylinki na całej rozebranej powierzchni utwardzonej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie odtworzenia nawierzchni z trylinki.

Pytanie 2

Czy należy przyjąć podbudowę grubości 40cm pod odtwarzaną nawierzchnią utwardzoną?

Odpowiedź:

Tak należy przyjąć podbudowę grubości 40 cm pod odtwarzaną nawierzchnią utwardzoną.

Pytanie 3

Czy w miejscu przekroczenia torowiska tramwajowego należy przyjąć jego rozbiórkę i ponowne odtworzenie, czy przewiert dł. 12m na rurę ochronną opancerzoną Pe HD fi 200mm (z płozami, manszetami i pierścieniami uszczelniającymi)?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się rozbiórki torowiska. Pod torowiskiem należy zastosować przewiert (przecisk) z zastosowaniem rury ochronnej.

Pytanie 4

Czy w wycenie należy uwzględnić brakujące w projekcie zasuwę przy każdym hydrancie oraz na każdym przyłączy do budynku?

Odpowiedź:

Tak. W wycenie należy uwzględnić brakujące w projekcie zasuwę przy każdym hydrancie oraz na każdym przyłączy do budynku.

Pytanie 5

Gdzie i jak należy zakończyć budowaną sieć wodociagową (podłączenie do starej sieci, zaślepienie, zasuwę)?

Odpowiedź:

Budowaną sieć wodociagową należy zakończyć na wysokości budynku podstacji trakcyjnej i zakończyć zasuwę umożliwiającą w późniejszym czasie dalszą rozbudowę sieci.

Pytanie 6

Czy w wycenie należy uwzględnić założenie rur ochronnych we wszystkich miejscach krzyżowania się nowego wodociągu z istniejącym uzbrojeniem (gazociągami, kablami, kanalizacją, wodociągami)?

Odpowiedź:

Tak, jeżeli wymagają tego przepisy, np. Polska Norma, jednak nie dotyczy to krzyżowania się ze starą siecią wodociągową.

Pytanie 7

Z uwagi na występującą wodę gruntową na zrealizowanym odcinku od ul. Knurowskiej do studni wodomierzowej (SW) prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić odwodnienie wykopów.

Odpowiedź:

W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy ująć w wycenie.

Pytanie 8

Czy Zamawiający zapewni uprzątnięcie trasy wodociągu we własnym zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający usunie na terenie wodociągu we własnym zakresie składowane płyty tramwajowe i szyny.

Zatwierdził:

Członek Zarządu-Dyrektor Finansowy

Maryla Chmielarska