





ZESTAWIENIE BRAM HARMONIJKOWYCH

OZNACZENIE	Br 1	Br 2
SCHEMAT: Uwaga: Podano wymiary w świetle otworów. Rzeczywiste wymiary bram z uwzględnieniem luzów montażowych określi Dostawca bram harmonijkowych.	Drzwi harmonijkowe wykonane z paneli wypełnionych pianką poliuretanową osłoniętą blachą stal. ocynkowaną, powlekana. w kolorze szarym RAL 9006 	Drzwi harmonijkowe wykonane z paneli wypełnionych pianką poliuretanową osłoniętą blachą stal. ocynkowaną, powlekana. w kolorze szarym RAL 9006 
Wymiary w świetle otworu:	338 x 480	338 x 485
IŁOŚĆ RAZEM:	9 szt.	2 szt.

UWAGA:

Przed zamówieniem sprawdzić wymiary na budowie!

Bramy wykonać z paneli zblachy trapezowej wypełnionej pianką poliuretanową o łącznej gr. 5 cm w kolorze szarym RAL 9006.

Miejsce styku z trakcją elektryczną uszczelnić gumą EPDM.

Widok bram harmonijkowych pokazano od strony zewnętrznej.

Bramy wykonać wg rozwiązania systemowego firmy Bram-Stal, Imielin, ul. Rzemieślnicza 12



Obiekt : Budynek przemysłowy, 41-935 Bytom, ul. Drzewna 2, dz. nr 1524/262, 1085,262, 1075/262, 1525/262, 2405/263, 2406/263, 1320/263.

Temat : PB-W Ocieplenia przegród zewnętrznych z przebudową ścian i kolorystyką elewacji

ZESTAWIENIE BRAM HARMONIJKOWYCH

Projektował : mgr inż. arch. Anna Buczek nr upr. 463/84

Asystent proj.: inż. bud.- arch. Tomasz Skopal

Sprawdził : mgr inż. arch. Agnieszka Smętek nr upr. 21/07/SLOKK/II

Nr rysunku 10 Data 07.2013

Ilość rysunków 32 Nr umowy D0/236/2013

Skala 1:50 Nr archiw. 172/2013/10