

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość
1	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne		
1 d.1	KNR 2-02 0925-02	Oslony okien płytami pilśniowymi	m2	182,85
2 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m2	182,85
3 d.1	TZKNC N-K/VI 1/2-b analogia	Mycie powierzchni muru gorącą wodą bez względu na ilość powtórzeń	m2	1 065,85
4 d.1	KNR 19-01-1310-01 analogia	Usunięcie powłok malarskich ze ścian cegieł	m2	1 065,85
5 d.1	KNNR-W 3 1205-04 analogia	Wzmocnienie wstępne murów z cegły	m2	1 065,85
6 d.1	KNNR-W 3 1411-04	Usunięcie wykwitów soli – przyjęto 15%	m2	159,88
7 d.1	TZKNC N-K/VI 1/3-b analogia	Oczyszczenie powierzchni chemicznymi wraz z doczyszczeniem mechanicznym	m2	1 065,85
8 d.1	KNNR-W 3 1201-01	Oczyszczenie ściernie murów z cegły gładkich, filarów, pilastrów, gzymsów i attyki	m2	1 065,85
9 d.1	KNNR-W 3 1201-04	Wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej	m2	1 065,85
10 d.1	KNNR-W 3 1202-04 analogia	Spoinowanie murów z cegły o pow. ponad 5 m2	m2	1 065,85
11 d.1	TZKNC N-K/VI 3/2-b analogia	Uzupełnienie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) – przyjęto 10%	m2	106,58
12 d.1	KNR 19-01-0313-01	Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej – wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 1 cegła w jednym miejscu	m2	520,00
13 d.1	KNR 19-01-0314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły – 1 cegła	m2	315,00
14 d.1	KNR 19-01-0314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły – 2-3 cegły	m2	160,00
15 d.1	KNR 19-01-0314-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły – 4-5 cegieł	m2	35,00
16 d.1	KNNR-W 3 1202-02	Barwienie cegieł wbudowanych w elewację budynku	m2	106,58
17 d.1	KNR BC-02 0129-06	Hydrofobizacja podłóży przy renowacji starego budownictwa – powierzchnia z cegły, natrysk	m2	1 065,85
2	45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań		
18 d.2	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2	1 130,65
19 d.2	KNR-W 2-02 1612-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m2	1 130,65
20 d.2	KNR-W 2-02 1613-03	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości ponad 20 m o konstrukcji rurowej	m2	157,04
21 d.2	KNR 2-02 r.16z.sz.5. 15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16,17)	m-g	541,50