

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 032 373 50 00, fax 032 271 78 01

Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze
tel. 032 373 50 00, fax 032 271 50 07
biuro@gosd.pl

WBP Zabrze Sp. z o.o.
ul. Pawliczka 25
41-800 Zabrze

Dział Eksploatacji Sieci
tel. 032 373 52 60, fax 032 373 52 70

Wasz znak: Ze-3984/KP1/TBr/899/03/2010
Nasz znak: PS-33-412/132/10

Zabrze, 28.05.2010 r.

Dot.: projekt budowlano-wykonawczy przebudowy odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Dworcowej i Moniuszki dla zadania: Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Część D – Modernizacja torowiska w ul. Powstańców Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu.

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie jak wyżej zawiadamiamy, że projekt został uzgodniony **pozytywnie** z następującymi uwagami:

*Miejsca kolizji gazociągu z innym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

*Izolację stalowych elementów wykonać zgodnie z PN-EN-12068.

*Wszystkie kształtki muszą być wykonane z materiału klasy PE 100.

*Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 0,21 MPa na warunkach normy PN-92/M-34503.

*Do projektu dołączyć oświadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

*Do projektu dołączyć uzgodnienia wymagane protokołem ZUD.

*Część opisowa i graficzna projektu oraz zestawienie materiałów muszą stanowić integralną całość.

*Kartę technologiczną zgrzewania i/lub spawania uzgodnić z Działem Eksploatacji Sieci.

*Gazociąg PE wykonać z rur uzgodnionych niniejszym projektem, zaś certyfikat materiału użytego do produkcji rur, należy przedłożyć użytkownikowi sieci gazowej przed odbiorem technicznym.

*Wykonawca winien posiadać uprawnienia do budowy gazociągów i być ujęty w rejestrze wykonawców sieci gazowej naszego zakładu.

*Prace prowadzić pod nadzorem Rozdzielni Gazu Bytom.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy uzyskać pozwolenie na budowę.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy do projektu dołączyć zgody właścicieli działek na wejście w teren.

Przełożenie gazociągu nastąpi staraniem i na koszt Inwestora.

Prace prowadzone w pobliżu gazociągów prowadzić pod odpłatnym nadzorem naszego przedstawiciela oraz według uzgodnionej z nami dokumentacji. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac, podając imię i nazwisko kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich adresy. Przed zasypaniem odkrytych gazociągów należy uzyskać od naszego przedstawiciela protokół o odbiorze izolacji. Przed rozpoczęciem robót wykonawca lub inwestor (powołując się na znak niniejszego uzgodnienia) dostarczy zlecenia na uczestniczenie w komisji sprawdzenia jakości robót, przeprowadzenie prób szczelności i wytrzymałości jak również na wykonanie połączenia z siecią istniejącą.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat licząc od daty niniejszego pisma.

Odpis pisma prosimy dołączyć do projektu.

Rachunek za uzgodnienie prześlemy w terminie późniejszym.

Załącznik: 1 PBW
Kopia: RG Bytom + 1 PBW
CEH-4xA4 poz.6
PS-33

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Eksploatacji Sieci

(Podpis)