Uwaga!!!
Odległości na tablicach F-5 i F-6 będą
podawane przez wykonawcę robót
w zależności od postępu prac.

obszar robót wygrodzony
np. płot, parkan, siatka
lub zapory drogowe U-20a

UWAGA!!!
- z min. kilkudniowym wyprzedzeniem należy
poinformować wszystkich zainteresowanych
(mieszkańcy, podmioty gospodarcze, itp.)
o utrudnieniach w ruchu. Przez cały okres trwania
prac należy zapewnić bezpieczne dojście do
posesji oraz w miarę możliwości dojazd
konieczny dla służb ratowniczych, komunalnych
oraz obsługi komunikacyjnej posesji.
W razie potrzeby przejścia przez wykop zostanie
ułożona kładka dla pieszych z poręczami U-28.

BIURO PROJEKTOWE **DUKT** 41-200 SOSNOWIEC, UL. MIKOŁAJCZYKA 25 NIP: 644-178-39-68 tel.: 0-608-051-842	LEGENDA: - kładka dla pieszych; A-7 istn. - istniejąca organizacja ruchu; A-7 - projektowana organizacja ruchu
Temat: Projekt organizacji ruchu na czas modernizacji torowiska w ciągu ul. 3-go Maja w Zabrzu - etap 7.	
Skala 1:1000	Projektował i opracował: mgr inż. Marek Puchała; mgr inż. Krzysztof Szydłowski