

PRZEDMIAR ROBÓT					
Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem.					
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jedn.	Razem
SST CPV	07.00.00 45233000-9	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	07.01.01	Oznakowanie poziome			
1	07.01.01	Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego jezdni	m ²	16,9	16,9
2	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciągłe	m ²		85,3
		P-3a	m ²	22,8	
		P-4	m ²	44,3	
		P-7b	m ²	18,2	
3	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie przerywane	m ²		42,2
		P-1b	m ²	16,8	
		P-1e	m ²	8,6	
		P-6	m ²	13,0	
		P-7a	m ²	3,8	
4	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m ²		123,6
		P-10	m ²	89,9	
		P-11	m ²	4,0	
		P-12	m ²	11,8	
		P-14	m ²	17,9	
5	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - strzałki i inne symbole	m ²		27,3
		P-17	m ²	18,2	
		P-21a	m ²	9,1	
	07.02.01	Oznakowanie pionowe			
6	07.02.01	Usunięcie istniejących słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	33	33
7	07.02.01	Usunięcie istniejących tarcz znaków drogowych	szt.	57	57
9	07.02.01	Ustawienie słupków oraz wysięgników z rur stalowych dla znaków drogowych Ø60	szt.	50	50
10	07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych (folia odblaskowa II generacji) do słupków - znaki średnie typu A	szt.		13
		A-7	szt.	2	
		A-12a	szt.	1	
		A-21	szt.	4	
		A-30	szt.	6	
11	07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych (folia odblaskowa II generacji) do słupków - znaki średnie typu B	szt.		8
		B-1	szt.	1	
		B-16	szt.	1	
		B-18	szt.	1	
		B-20	szt.	5	
12	07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych (folia odblaskowa II generacji) do słupków - znaki średnie typu C	szt.		5
		C-13	szt.	1	
		C-13a	szt.	1	
		C-16	szt.	1	
		C-13/16	szt.	2	

Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem.					
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jedn.	Razem
13	07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych (folia odblaskowa II generacji) do słupków - znaki średnie typu D	szt.		33
		D-1	szt.	3	
		D-2	szt.	1	
		D-5	szt.	1	
		D-6	szt.	12	
		D-6b	szt.	2	
		D-15	szt.	2	
		D-17	szt.	10	
		D-15/17	szt.	2	
14	07.02.01	Przymocowanie tablic drogowskazowych (folia odblaskowa II generacji) do słupków - znaki kierunkowe typu E	m ²		4,44
		E-2a	m ²	1,32	
		E-3	m ²	0,58	
		E-17a	m ²	1,27	
		E-18	m ²	1,27	
15	07.02.01	Przymocowanie tablic powierzchniowych (folia II generacji) do słupków - znaki typu T	m ²		2,66
		T-0	m ²	0,25	
		T-7	m ²	0,72	
		T-14c	m ²	0,54	
		T-16	m ²	0,90	
		T-22	m ²	0,25	
16	07.02.01	Przymocowanie tablic prowadzących do słupków - urządzenia bezpieczeństwa ruchu U	m ²		3,60
		U-3c	m ²	1,80	
		U-3d	m ²	1,80	
17	07.06.02	Ustawienie ogrodzeń segmentowych - urządzenia bezpieczeństwa ruchu U	m		22,00
		U-12a	m	22,00	
	-	Tymczasowa organizacja ruchu			
18	-	Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót	szt.		1