
PRZEDMIAR ROBÓT AM-2P-2012-OR.**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO POD NAZWĄ : "MODERNIZACJA TORO-
WISKA W UL.MAŁACHOWSKIEGO W SOSNOWCU" ETAP - A
: POZ.2 ORGANIZACJA RUCHU
ZLECENIE : Ze-3984/A
INWESTOR : TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. ul.Inwalidów 5 41-500 CHORZÓW
BRANŻA : DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A MISZKIEL
DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LIPIEC 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ORGANIZACJA RUCHU.					
1		OZNAKOWANIE PIONOWE			
1	KNNR 6	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt		
d.1	0702-01 01				
	D.07.02.01				
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
2	KNNR 6	Znaki drogowe	szt		
d.1	0702-04				
	D.07.02.01				
		<TARCZE ŚREDNIE TYP FOLII I>9	szt	9.00	
				RAZEM	9.00
2		OZNAKOWANIE POZIOME			
3	Sekocenbud	Oznakowanie poziome jezdni - strzałki i inne symbole malowane	m ²		
d.2	III 2011				
	analogia				
	D.07.01.01				
		2.19+1.21+1.49	m ²	4.89	
				RAZEM	4.89
4	Sekocenbud	Oznakowanie poziome jezdni - krawężniki na przystankach	m ²		
d.2	III 2011				
	analogia				
	D.07.01.01				
		34.20	m ²	34.20	
				RAZEM	34.20
5	Sekocenbud	Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne ciągłe	m ²		
d.2	III 2011				
	analogia				
	D.07.01.01				
		27.6+13.20+4.50+3.48+5.04+28.8	m ²	82.62	
				RAZEM	82.62
6	Sekocenbud	Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne przerywane	m ²		
d.2	III 2011				
	analogia				
	D.07.01.01				
		2.72+4.08	m ²	6.80	
				RAZEM	6.80
7	Sekocenbud	Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m ²		
d.2	III 2011				
	analogia				
	D.07.01.01				
		4+8.25	m ²	12.25	
				RAZEM	12.25