



WBP ZABRZE SP. Z O.O.

ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze tel. +(32) 276-12-15 do 20, fax +(32) 276-11-20

NAZWA OPRACOWANIA

**Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

**Przebudowa linii tramwajowej w Sosnowcu
na ul. Stanisława Małachowskiego. Odcinek od ronda im. Gierka
do ul. Mościckiego**

PROJEKT WYKONAWCZY

9.2. WIATA PRZYSTANKOWA

Projektant

mgr inż. R. DRASZCZYK
mgr inż. R. DRASZCZYK
uprawnienia budowlane (bez ograniczeń)
do projektowania w specjalności drogowej
Nr ewid. 501147/PO/09/06
Nr ewid. 501147/PO/09/06

Sprawdzający

mgr inż. Piotr DEMEL
mgr inż. P. DEMEL
uprawnienia budowlane (bez ograniczeń)
do kierowania robotami w specjalności drogowej
Nr ewid. SLK/1695/OWOD/07
do projektowania w specjalności drogowej
Nr ewid. SLK/2643/POOD/09
Nr ewid. 50118 SLK/BD/6359/09

Kierownik Projektu

mgr inż. J. PALA
DYREKTOR WYKONAWCZY
PROKURENT SPÓŁKI
mgr inż. Jacek Pala

Zamawiający

Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

Lp.	Wyszczególnienie	Nr rysunku wzgl. ilość stron
CZĘŚĆ OPISOWA		
1.	Opis techniczny	
CZĘŚĆ RYSUNKOWA		
1.	Sytuacja - wiata	Ze-3984A/A-01
2.	Schemat konstrukcyjny wiaty	Ze-3984A/A-02
CZĘŚĆ KOSZTOWA		
	Przedmiar robót	

OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

- 1. DANE OGÓLNE**
 - 1.1. Inwestor
 - 1.2. Przedmiot inwestycji
 - 1.3. Cel opracowania
 - 1.4. Lokalizacja
 - 1.5. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe
- 2. KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE WIATY**
- 3. CHARAKTERYSTYCZNE WIELKOŚCI**
- 4. PRODUCENT**
- 5. UWAGA**

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE

1.1. Zamawiający

Tramwaje Śląskie S.A.
ul. Inwalidów 5
41-500 Chorzów.

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: część 6: „Modernizacja torowiska w ul. S. Małachowskiego w Sosnowcu”.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa wykonania wiaty przystankowej dla odcinka 6.

1.4. Lokalizacja

Na projektowanym peronie na ul. Małachowskiego.

1.5. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe

- Projekt Budowlany.
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wydana przez Zamawiającego.

2. KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE WIATY

Materiał konstrukcyjny – profile stalowe zamknięte, ocynkowane, lakierowane.

Kolorystyka elementów stalowych: **granatowy RAL 5003**.

Zadaszenie: płyty z poliwęglanu komorowego w ramach stalowych, przyciemniony.

Fundamenty: prefabrykowane, punktowe 30x30 z betonu B16/20.

Wyposażenie:

1. siedziska drewniane montowane do konstrukcji nośnej wiaty,
2. słupek informacyjny,
3. kosz na odpadki.

3. CHARAKTERYSTYCZNE WIELKOŚCI

Wymiar daszku: 6x1,2 m
długość: 6,00 m
wysokość: 2,22 + 2,53 m.

4. PRODUCENT

Należy zastosować typową wiatę – typ VEGA Połówkowa 2007 – producent „BUDO TECHNIKA” lub o zbliżonym kształcie i wymiarach.

5. UWAGA

Ze względu na gęstą sieć uzbrojenia podziemnego, zastosowano fundamenty stopowe, prefabrykowane z zakotwionymi elementami stalowymi, do których będzie przyspawana nadziemna konstrukcja.

Na sytuacji podano położenie osi fundamentów oznaczone symbolem (1).