
PRZEDMIAR ROBÓT AM-4P-2012 - OR.**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO POD NAZWĄ : "MODERNIZACJA TOROWISKA W UL.J.PIŁSUDSKIEGO W SOSNOWCU" ETAP - B
ZLECENIE : TOM 2.DOCĘLOWA ORGANIZACJA RUCHU
INWESTOR : Ze-3984/B
NAZWA INWESTYCJI : TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. ul.Inwalidów 5 41-500 CHORZÓW
BRANŻA : DOCEŁOWA ORGANIZACJA RUCHU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A MISZKIEL
DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2012 R

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LIPIEC 2012 R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ORGANIZACJA RUCHU.					
1		OZNAKOWANIE POZIOME			
1	Sekocenbud	Oznakowanie poziome jezdni - strzałki i inne symbole malowane	m ²		
d.1	II 2012				
	analogia				
	D.07.01.01				
		3.75+20	m ²	23.75	
				RAZEM	23.75
2	Sekocenbud	Oznakowanie poziome jezdni - krawężniki na przystankach	m ²		
d.1	II 2012				
	analogia				
	D.07.01.01				
		10.44	m ²	10.44	
				RAZEM	10.44
3	Sekocenbud	Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne ciągłe	m ²		
d.1	II 2012				
	analogia				
	D.07.01.01				
		7.2	m ²	7.20	
				RAZEM	7.20
4	Sekocenbud	Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne przerywane	m ²		
d.1	II 2012				
	analogia				
	D.07.01.01				
		0.84	m ²	0.84	
				RAZEM	0.84