
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO WRAZ SIECIĄ TRAKCYJNĄ W REJONIE UL BY-
TOMSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH -NA ODCIMKU OD SKRZYŻOWANIA UL BYTOMSKIEJ Z UL.
CHORZOWSKĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL.KRASICKIEGO
ADRES INWESTYCJI : ŚWIĘTOCHŁOWICE
INWESTOR : TRAMWAJE ŚLASKIE S.A
ADRES INWESTORA : UL. INWALIDZKA 5, 41-506 CHORZÓW
BRANŻA : DROGOWA
DATA OPRACOWANIA : 23.12.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.12.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Dostosowanie do warunków ogólnych D-00.00.00	1	1
2	Gospodarka drzewostanem	2	4
3	Organizacja ruchu docelowa	5	5
4	Organizacja ruchu na czas robót	6	6
5	Roboty inne	7	17

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0		Dostosowanie do warunków ogólnych D-00.00.00			
1	d.1 kalk. własna	D-00.00.00	Dostosownie do warunków ogólnych D-00.00.00	kpl.		
		1		kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
2			Gospodarka drzewostanem			
2	d.2 kalk. własna	D-00.00.00	Usunięcie drzew obwoły zgodnie z inwentaryzacją wraz z wywozem usuniętego materiału	szt		
		17		szt	17.000	
					RAZEM	17.000
3	d.2 kalk. własna	D-00.00.00	Usunięcie krzewów zgodnie z inwentaryzacją wraz z wywozem usuniętego materiału	m ²		
		40		m ²	40.000	
					RAZEM	40.000
4	d.2 kalk. własna	D-00.00.00	Zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia robót	szt		
		25		szt	25.000	
					RAZEM	25.000
3			Organizacja ruchu docelowa			
5	d.3 kalk. własna	D-00.00.00	Istniejąca sygnalizacja świetlna-pownowne ustawienie pracy istniejących sygnalizacji świetlnych	kpl.		
		2		kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000
4			Organizacja ruchu na czas robót			
6	d.4 kalk. własna	D-00.00.00	Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót - projekt, uzgodnienie, wprowadzenie, utrzymanie i demontaż - dotyczy ruchu samochodowego i tramwajowego Wraz z wykonaniem tymczasowej sygnalizacji drogowo-tramwajowej Wymaga się utrzymanie ciągłości ruchu tramwajowego i samochodowego	kpl.		
		1		kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
5	45233222-1		Roboty inne			
7	d.5 kalk. własna	D-00.00.00	Zabezpieczenie istniejących sieci rurami ochronnymi wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi	m		
		400		m	400.000	
					RAZEM	400.000
8	d.5 kalk. własna	D-00.00.00	Inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą z naniesieniem na zasoby	kpl.		
		1		kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
9	KNR AT-25 d.5 0116-03	D-00.00.00	Iniekcja wypełniająca pustki Iniekcja niskociśnieniowa gruntu zastrzykami popiołowo-cementowymi (wstępna iniekcja wypełniająca pustki w ścianach o grubości 51cm- otwory dla iniekcji ciśnieniowej 800	m ³		
				m ³	800.000	
					RAZEM	800.000
10	d.5 kalk. własna	D-00.00.00	Zabudowa studni drenarskich wraz z wykonaniem podłączenia odwodnienia torowiska wraz z odwodnieniem rozjazdów do studni istniejących za pomocą przewiertów sterowanych wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi	kpl.		
		5		kpl.	5.000	
					RAZEM	5.000
11	d.5 kalk. własna	D-00.00.00	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
		1		kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
12	d.5 kalk. własna	D-00.00.00	Rozbiórka elementów betonowych wraz z ich wywozem i utylizacją	m ³		
		200		m ³	200.000	
					RAZEM	200.000
13	d.5 kalk. własna	D-00.00.00	Odtwarzanie nawierzchni bitumicznych szer. 1,0 m (w zakresie frezowanie , w-wa podbudowy bitumicznej 15 cm w-wa wiążąca 8 cm, w-wa ścieralna z SMA 5 cm) wraz z robotami towarzyszącymi	m ²		
		1000		m ²	1000.000	

- 4 -