

**1. WSTĘP****1.1. Przedmiot STWiORB**

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach zadania „Przebudowy obiektu mostowego nad potokiem Julka w Zabrze”.

**1.2. Zakres stosowania STWiORB**

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

**1.3. Zakres robót objętych STWiORB**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem powłok antykorozyjnych na odsłoniętych powierzchniach betonowych obiektów inżynierskich.

Roboty dotyczą:

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- hydrofobizacji na odkrytych powierzchniach ścian szczelinowych
- powłok bez zdolności pokrywania rys na spodach ustrojów niosących
- powłok z minimalną zdolnością pokrywania rys na pozostałych odkrytych powierzchniach elementów żelbetowych

**1.4. Określenia podstawowe**

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

**1.4.1.** Ochrona powierzchniowa betonu - zwiększenie odporności konstrukcji betonowej na działanie środowisk agresywnych, przez odcięcie lub ograniczenie dostępu środowiska agresywnego do powierzchni konstrukcji.

**1.4.2.** Karbonatyzacja betonu - proces powstawania węglanów pod wpływem działania dwutlenku węgla i wilgoci; karbonatyzacja betonu nie powoduje jego widocznego uszkodzenia, powoduje jednakże redukcję pH betonu, przez co następuje jego zubożenie i ustaje jego zdolność do pasywacji stali zbrojeniowej, a w konsekwencji występuje korozja prętów znajdujących się w strefie betonu skarbonatyzowanego ( $\text{pH} < 11$ )

**1.4.3.** Pole referencyjne - wybrany i oznaczony, dostępny fragment powierzchni konstrukcji służący za wzorzec do ustalenia minimalnego, możliwego do przyjęcia poziomu wykonania prac powierzchniowego zabezpieczenia, sprawdzenia czy podane przez producenta lub Wykonawcę dane są prawidłowe i zgodne z wymaganiami oraz umożliwienia oceny właściwości prawidłowo wykonanego zabezpieczenia w dowolnym czasie po zakończeniu prac.

**1.4.4.** Temperatura punktu rosy - temperatura, w której na powierzchni elementu pojawiają się kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania ciepła przez podłoże lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże.

**1.4.5.** Hydrofobizacja (impregnacja hydrofobująca) – obróbka betonu nadająca jego powierzchni zdolność odpychania wody. Pory i kapilary nie zostają wypełnione materiałem, a jedynie powierzchnia zewnętrzna betonu oraz powierzchnia ścianek porów i kapilar (do pewnej głębokości) zostaje nim polecona.

**1.4.6.** Powłoka ochronna – ciągła warstwa ochronna utworzona na powierzchni betonu.

**1.4.7.** Powłoka sztywna-powłoka ochronna nie odporna na zarysowanie podłoża; po zarysowaniu powłoka sztywna pęka i rysa staje się natychmiast widoczna na powierzchni betonu

**1.4.8.** Powłoka elastyczna (powłoka odporna na zarysowanie)-powłoka ochronna zdolna do mostkowania rys, czyli odporna, w określonym zakresie, na zarysowanie podłoża. Po zarysowaniu betonu powłoka elastyczna zachowuje ciągłość, rysa na powierzchni betonu nie jest widoczna.

**1.4.8.** Powłoka specjalna – powłoka przeznaczona do specjalnych zastosowań lub wykonana na nietypowej bazie materiałowej; wymagania w stosunku do powłok specjalnych powinny być ustalane indywidualnie dla określonego materiału.

### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca.

Należy stosować materiały, które są oznakowane CE lub B, dla których Wykonawca przedstawi deklarację zgodności z Polską Normą, Normą Zharmonizowaną, aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM lub europejską aprobatą techniczną.

Kolor powłok powinien być zgodny z dokumentacją projektową.

### 2.2. Warstwa wyrównawcza

Jako warstwę wyrównawczą pod powłoki malarskie z minimalną zdolnością pokrywania rys należy stosować jednoskładnikową zaprawę cementową o uziarnieniu do 0,5 mm modyfikowaną polimerami. Zaprawa powinna mieć przeznaczenie do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych, powinna nadawać się do nanoszenia w pozycji sufitowej i do wyrównywania powierzchni betonowych, szpachlowania i uszczelniania powierzchni przez zamykanie porów, rys i raków.

Powinna również nadawać się do napraw dynamicznie obciążonych elementów konstrukcji mostowych oraz powinna być kompatybilna z materiałem powłok antykorozyjnych.

Do wyrównywania powierzchni betonowych należy stosować zaprawę, która po stwardnieniu spełnia wymagania podane w tabeli 1.

**Tabela 1 Wymagania dla stwardniałej zaprawy wyrównawczej**

| L.p. | Właściwości                                                                                                                                                             | Jednostka              | Wymagania                                                 | Metoda badania wg                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1    | Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach                                                                                                                                   | MPa                    | $\geq 6,0$                                                | PN-EN 196-1:1996[7]                                       |
| 2    | Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach                                                                                                                                  | MPa                    | $\geq 30,0$                                               | PN-EN 196-1:1996[7]                                       |
| 3    | Wytrzymałość na odrywanie:<br>- wartość średnia<br>- wartość pojedynczego wyniku                                                                                        | MPa<br>MPa             | $\geq 2,0$<br>$\geq 1,5$                                  | Procedura IBDiM PB-TM-X1 [18] lub PN-EN 1542[5]           |
| 4    | Skurcz w okresie 1÷90 dni                                                                                                                                               | %                      | $\leq 1,2$                                                | Procedura IBDiM TWm-31/97 [19] lub PN-EN 12617-4[8]       |
| 5    | Mrozoodporność badana w wodzie i roztworze soli (2% NaCl):<br>- ubytek masy<br>- wytrzymałość na zginanie<br>- wytrzymałość na ściskanie<br>- wytrzymałość na odrywanie | %<br>MPa<br>MPa<br>MPa | F150<br>$\leq 5$<br>$\geq 7,0$<br>$\geq 20$<br>$\geq 1,6$ | Procedura IBDiM PBTM-1/12 [20] i Procedura IBDiM SO-3[21] |
| 9    | Stopień wodoprzepuszczalności                                                                                                                                           | -                      | W8                                                        | PN-88/B-06250[9]                                          |

Zastosowana warstwa wyrównawcza nie powinna hamować dyfuzji pary wodnej: opór dyfuzji dla pary wodnej wg PN-EN ISO 7783-1[13] lub PN-EN ISO 7783-2[14] powinien  $\leq 4$  m.

### 2.3. Malarskie powłoki ochronne

#### 2.3.1. Ogólne wymagania dla wykonanych powłok ochronnych i systemów hydrofobizacji

Wykonana powłoka lub system hydrofobizacji powinny spełniać wymagania podane w tabeli 2

**Tablica 2 Właściwości użytkowe utwardzonej powłoki ochronnej lub systemu hydrofobizacyjnego**

| L.p. | Właściwości                                                                                                                                          | Jednostki                                         | Wymagania          | Metody badań wg                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 1    | Wskaźnik ograniczenia chłonności wody                                                                                                                | %                                                 | $\geq 30$          | Procedura IBDiM PB-TM-X5[17]                 |
| 2    | Stan powierzchni betonu pokrytej powłoką po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie w temp. $-18\pm 2^{\circ}\text{C}/+18\pm 2^{\circ}\text{C}$ | —                                                 | Powłoka bez zmian  | Procedura IBDiM Nr PB/TM-1/13[22]            |
| 3    | Absorpcja kapilarna                                                                                                                                  | $\text{kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0,5}$ | $\alpha \leq 0,1$  | PN-EN 1062-3[2]                              |
| 4    | Przepuszczalność pary wodnej                                                                                                                         | m                                                 | $S_{D,H2O} \leq 4$ | PN-EN ISO 7783-1[13]<br>PN-EN ISO 7783-2[14] |

Poza tym powłoka powinna:

- wykazywać odporność chemiczną (metodą badania nasiąkliwości), wg PN-EN ISO 2812-1[10]
- wykazywać odporność na sztuczne starzenie (odporność na działanie UV) wg PN-EN 1062-11 [11]

- wykazywać nasiąkliwość powierzchniową wyrażoną jako % nasiąkliwości betonu bez ochrony po 1 dniu <4% wg PN-B-10106:1997[16a].

### 2.3.2. Wymagania szczegółowe dla zastosowanych systemów ochrony betonu

#### 2.3.2.1. Hydrofobizacja

Jako materiały hydrofobowe można stosować:

- roztwory żywicy silikonowej w rozpuszczalniku organicznym bez dodatków lub z dodatkiem np. środka grzybobójczego,
- roztwory żywicy metylosilikonowych w rozpuszczalniku organicznym,
- emulsje wodne olejów silikonowych.

Preparaty hydrofobowe powinny:

- charakteryzować się niską lepkością i niewielkim napięciem powierzchniowym, dzięki czemu mogą głęboko przenikać w pory betonu,
- nie tworzyć na zabezpieczanej powierzchni betonu powłoki,
- nie zmieniać wyglądu betonu,
- nie pokrywać zarysowań,
- tworzyć skuteczne zabezpieczenie betonu w warunkach działania wilgoci i środowisk gazowych o średnim stopniu agresywności.

#### 2.3.2.2. Powłoki bez zdolności pokrywania rys- na spód ustrojów niosących

Można stosować powłoki wykonane dyspersjami polimerowymi, kopolimerami, poliuretanami, ywicami akrylowymi lub wodnymi emulsjami żywicy epoksydowych.

Należy stosować powłoki sztywne (bez zdolności do pokrywania zarysowań), spełniające dodatkowe wymagania podane w tablicy 3

**Tablica 3 Dodatkowe wymagania dla powłoki bez zdolności pokrywania zarysowań**

| L.p. | Właściwości                                                                                                                                                                    | Jednostki | Wymagania                                              | Metody badań wg                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1    | Zdolność mostkowania zarysowań                                                                                                                                                 | mm        | Bez zdolności pokrywania rys                           | PN-EN 1062-7 [12]                                 |
| 2    | Grubość powłoki                                                                                                                                                                | mm        | <0,3                                                   | PN-EN 1542[5]<br>Procedura IBDiM Nr PB/TM-1/6[23] |
| 3    | Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego metodą „pull-off”                                                                                                              | MPa       | - wartość średnia $\geq 2,0$<br>-wartość minimalna 1,5 | PN-EN 1542[5]<br>Procedura IBDiM Nr PB/TM-1/6[23] |
| 4    | Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego metodą „pull-off” po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie w temp. - $18\pm 2^{\circ}\text{C}/+18\pm 2^{\circ}\text{C}$ | MPa       | $\geq 1,2$                                             | PN-EN 1542[5]<br>Procedura IBDiM Nr PB/TM-1/6[23] |
| 5    | Przepuszczalność $\text{CO}_2$                                                                                                                                                 | m         | $S_{p,\text{CO}_2} \geq 50$                            | PN-EN 1062-6[16]                                  |

Poza tym powłoka powinna:

- wykazywać odporność chemiczną (metodą badania nasiąkliwości), wg PN-EN ISO 2812-1[10]
- wykazywać odporność na sztuczne starzenie (odporność na działanie UV) wg PN-EN 1062-11 [11]
- wykazywać nasiąkliwość powierzchniową wyrażoną jako % nasiąkliwości betonu bez ochrony po 1 dniu <4% wg PN-B-10106:1997[16a].

#### 2.3.2.3. Powłoki z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań- na pozostałe odkryte powierzchnie betonowe elementów żelbetowych

Można stosować powłoki wykonane dyspersjami polimerowymi, kopolimerami, poliuretanami, ywicami akrylowymi lub wodnymi emulsjami żywicy epoksydowych.

Należy stosować powłoki elastyczne (zdolne do pokrywania zarysowań), spełniające dodatkowe wymagania podane w tablicy 4

**Tablica 4 Dodatkowe wymagania dla powłoki z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań**

| L.p. | Właściwości                                                                                                                                                                   | Jednostki | Wymagania                                              | Metody badań wg                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1    | Zdolność mostkowania zarysowań:<br>-na powierzchniach sufitowych<br>-na podpory wiaduktów narażone na ochłapywanie                                                            | mm        | Do 0,15 mm<br><br>Do 0,3 mm                            | PN-EN 1062-7 [12]                                 |
| 2    | Grubość powłoki:                                                                                                                                                              | mm        | >0,3 mm                                                | PN-EN 1542[5]<br>Procedura IBDiM Nr PB/TM-1/6[23] |
| 3    | Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego metodą „pull-off”                                                                                                             | MPa       | - wartość średnia $\geq 1,0$<br>-wartość minimalna 0,8 | PN-EN 1542[5]<br>Procedura IBDiM Nr PB/TM-1/6[23] |
| 4    | Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego metodą „pull-off” po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie w temp. $-18\pm 2^{\circ}\text{C}/+18\pm 2^{\circ}\text{C}$ | MPa       | $\geq 0,8$                                             | PN-EN 1542[5]<br>Procedura IBDiM Nr PB/TM-1/6[23] |
| 5    | Przepuszczalność $\text{CO}_2$                                                                                                                                                | m         | $S_{D,\text{CO}_2} \geq 50$                            | PN-EN 1062-6[16]                                  |

Poza tym powłoka powinna:

- wykazywać odporność chemiczną (metodą badania nasiąkliwości), wg PN-EN ISO 2812-1[10]
- wykazywać odporność na sztuczne starzenie (odporność na działanie UV) wg PN-EN 1062-11 [11]
- wykazywać nasiąkliwość powierzchniową wyrażoną jako % nasiąkliwości betonu bez ochrony po 1 dniu <4% wg PN-B-10106:1997[16a].

**Na podporach wiaduktów narażonych na ochłapywanie należy zastosować powłoki specjalne odporne na działanie chlorków, zawierające migrujące inhibitory korozji, z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań.**

### 3. SPRZĘT

#### 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 3.

#### 3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót podlega akceptacji Inżyniera.

Poza tym Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny sprzęt do wykonywania robót, zgodnie z przyjętą technologią i Kartami Technicznymi materiałów oraz konieczny, podstawowy sprzęt laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.

Do przygotowania podłoża betonowego Wykonawca powinien dysponować sprzętem do czyszczenia strumieniowo-ściernego.

Do nakładania warstwy wyrównawczej Wykonawca powinien dysponować narzędziami tynkarskimi.

Do nakładania powłok można stosować sprzęt:

- naczynia i wiadra blaszane do przygotowania materiału
- mieszadło wolnoobrotowe do wymieszania składników w przypadku preparatów kilkuskładnikowych
- pędzle
- wałki
- sprzęt do natrysku pneumatycznego
- sprzęt do natrysku hydrodynamicznego

Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, a podczas robót posiadać do dyspozycji:

- wilgotnościomierz,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego.

Wykonawca powinien też dysponować sprzętem laboratoryjnym do wykonania badań wytrzymałości podłoża oraz jakości powłok (przyczepności, grubości) wg odpowiednich Norm przedmiotowych.

### 4. TRANSPORT

#### 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00[1] „Wymagania ogólne”[1], pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Materiały do wykonywania ochrony powierzchniowej powinny być pakowane w oryginalne opakowania producenta. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca dane:

- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu,
- oznaczenie i nr partii pozwalające na zidentyfikowanie partii w przekazanej przez producenta dokumentacji badań,
- datę produkcji,
- masę netto,
- termin przydatności do użycia,
- Znak CE, nr PN lub aprobaty technicznej IBDiM,
- informację o proporcji mieszania,
- sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków ostrożności, BHP i ochrony środowiska,

Materiały powinny być przechowywane w suchych, chłodnych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed działaniem mrozu, w temperaturach od +5<sup>0</sup>C do +25<sup>0</sup>C w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.

Materiały należy transportować krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Okres przydatności do stosowania materiałów przechowywanych w oryginalnie zapakowanych nieuszkodzonych opakowaniach wynosi zwykle od 9 do 12 miesięcy.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 5.

Ochrona powierzchniowa betonu powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, zwanym dalej Rozporządzeniem [24] oraz z projektem roboczym ochrony antykorozyjnej powierzchni betonowych i STWiORB.

### 5.2. Zasady wykonywania robót

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

1. roboty przygotowawcze, przygotowanie podłoża betonowego,
2. nałożenie warstwy wyrównawczej ( przypadku powłoki ze zdolnością pokrywania rys) ,
3. nałożenie ochronnej powłoki malarskiej lub materiału hydrofobowego,
4. roboty wykończeniowe.

### 5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy:

- ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
- określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.

Do Wykonawcy należy również wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia robót.

### 5.4. Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w stosunku do personelu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty przetargowej. Żądanie dostarczenia wymienionych dokumentów przez Wykonawcę powinno być zawarte w warunkach kontraktu.

### 5.5. Pole referencyjne

Przed przystąpieniem do prac zabezpieczających na obiekcie Wykonawca, w obecności przedstawiciela Inżyniera przygotowuje pole referencyjne ochrony powierzchniowej.

Wykonanie pola referencyjnego ma na celu:

- określenie wszystkich parametrów ochrony powierzchniowej betonu,
- ocenę przydatności proponowanych materiałów, technologii,
- ocenę efektów wykonania robót.



Pole referencyjne może stanowić podstawę do oceny, czy wykonane na danym elemencie zabezpieczenie powierzchniowe wykazuje założone właściwości, czy jest zgodne z wymaganiami projektowymi i wymaganiami producenta materiałów.

Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiegać uzgodnionymi w protokole ustaleń (przykład protokołu w Załączniku nr 1) materiałami i zgodnie z założoną technologią. Prace rozpoczynają się od przygotowania podłoża przez wykonanie poszczególnych warstw zabezpieczenia powierzchniowego. W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawca przeprowadza kontrolę wykonania robót, a Inżynier badania odbiorcze ochrony powierzchniowej betonu.

Pole referencyjne należy przygotować oddzielnie na każdym elemencie zabezpieczanym określonym rodzajem zabezpieczenia powierzchniowego. Miejsca, liczbę i wielkość powierzchni referencyjnych oraz sposób ich oznaczenia powinien określić Inżynier.

Wszystkie uzgodnienia, wynikające z wykonania pola referencyjnego na każdym etapie robót, powinny zostać zapisane w protokole wykonania i ochrony powierzchniowej betonu (przykład protokołu w Załączniku nr 1), a wyniki badań załączone do dokumentacji budowy.

## **5.6. Wymagana dokumentacja robót**

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewniania Jakości dla Robót (PZJdR) uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. W Projekcie Technologii i Organizacji Robót Wykonawca zawrze metody wbudowania materiałów do umocnienia, karty techniczne materiałów, opis prac przygotowawczych, ewentualne pomosty i podesty robocze, zagadnienia bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa ruchu w trakcie prowadzenia Robót. W Projekcie Technologii i Organizacji Robót Wykonawca zawrze m.in. projekt roboczy zabezpieczenia antykorozyjnego.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca i Inżynier dokonują ustaleń technologicznych, których zakres przedstawiony został w Załączniku nr 1. Podczas robót na bieżąco, na odpowiednich formularzach Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji wykonawczej według załączonych wzorów (przykłady protokołów w Załączniku), w której zamieszcza m.in.:

- dane o obiekcie,
- informacje o stosowanych materiałach i technologii prac,
- dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robót,
- informacje o ilości wykonanych prac i zużytych materiałach,
- wyniki wykonanych badań w ramach kontroli wykonywania i odbioru robót.

Powyższa dokumentacja stanowi podstawę do rozliczenia robót. Dokumentację tę Wykonawca zobowiązany jest dołączyć jako element Dokumentacji Budowy.

### **5.6.1. Projekt roboczy zabezpieczenia antykorozyjnego**

Wybór materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu powinien nastąpić na podstawie projektu roboczego zabezpieczenia antykorozyjnego wykonanego przez Wykonawcę. Projekt roboczy podlega akceptacji Inżyniera.

Projekt roboczy powinien zawierać co najmniej:

- wariantowy dobór odpowiednich materiałów na poszczególne elementy systemu zabezpieczającego, ilość i grubość warstw, w aspekcie możliwości spełnienia określonych w STWiORB warunków technicznych i technologicznych,
- wymagania dotyczące przygotowania powierzchni pod powłoki, rodzaje i ilości potrzebnych materiałów,
- sposób aplikacji materiału
- projekt rusztowań, podestów i wszelkich zabezpieczeń koniecznych do wykonania robót.

## **5.7. Warunki atmosferyczne**

Podczas wykonywania ochrony powierzchniowej powinny być spełnione następujące warunki:

- Jeżeli producent materiałów nie podaje inaczej, to prace antykorozyjne powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż  $+5^{\circ}\text{C}$  (dla wyrobów epoksydowych  $+8^{\circ}\text{C}$ ) i wyższej o min.  $3^{\circ}\text{C}$  od temperatury punktu rosy przy wilgotności względnej nie wyższej niż 80%. (Tabelę podającą temperaturę punktu rosy dla podłoża w zależności od wilgotności względnej powietrza zamieszczono w Załączniku Nr 6). Maksymalna temperatura podłoża i powietrza nie powinna przekraczać  $+35^{\circ}\text{C}$ . Nie wolno malować powierzchni konstrukcji betonowych pokrytych miejscowo szronem (dotyczy materiałów stosowanych w ujemnych temperaturach).
- Niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich podczas złej pogody - silnego wiatru, deszczu, we mgle oraz przy pojawiającej się na powierzchni betonu rosie.

Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest kontrolować wilgotność podłoża oraz temperaturę powietrza i podłoża. Parametry te muszą odpowiadać wymaganiom podanym w Kartach Technicznych, Polskich Normach lub aprobatkach technicznych. Pomiary warunków atmosferycznych należy wykonywać co 3-4 godziny i przy każdej odczuwalnej zmianie pogody. Z pomiarów warunków klimatycznych Wykonawca powinien sporządzić protokół. Przykład protokołu podano w Załączniku Nr 4B.

## **5.8. Przygotowanie podłoża**

### **5.8.1. Warunki ogólne**

Bez względu na rodzaj stosowanej ochrony powierzchniowej podłoże betonowe wymaga specjalnych przygotowań. Właściwe oczyszczenie betonu ma decydujące znaczenie dla trwałości i jakości stosowanych zabezpieczeń. Przygotowanie podłoża ma na celu zapewnienie warunków do właściwego zastosowania materiału lub ochrony powierzchniowej.

Podłoże betonowe, na którym stosuje się ochronę powierzchniową, powinno być jednorodne, czyste, wolne od mlecza cementowego, piasku, pyłów, olejów i tłuszczów, a także oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, skorodowanych, luźnych części betonu, starych powłok ochronnych i innych elementów pogarszających przyczepność. Przygotowane podłoże powinno mieć odpowiednią szorstkość.

Z przygotowania podłoża Wykonawca powinien przygotować protokół. Przykład protokołu podano w Załączniku Nr 3.

### **5.8.2. Sposoby przygotowania podłoża**

Prace przygotowawcze polegające na oczyszczeniu betonu należy wykonywać metodami, które nie naruszają materiału konstrukcyjnego. Z całej powierzchni podlegającej ochronie należy usunąć mleczo cementowe. Niezwiązane części betonu można odbić młotkami, a całe powierzchnie oczyścić metodą strumieniowo-ścierną (np. piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie). Następnie oczyszczoną powierzchnię należy odpylić odkurzaczem przemysłowym lub przez zdmuchnięcie pyłu sprężonym powietrzem (sprężarki śrubowe). Miejsca zatłuszczone należy zmyć rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami. Zasadnicze roboty przygotowawcze polegające na usunięciu wszystkich części luźnych należy dostosować do przewidywanych materiałów naprawczych, zgodnie z Kartami Technicznymi.

W przypadku obiektu remontowanego, powierzchnie betonowe należy naprawić zgodnie z STWiORB M-20.20.01.a[2], M-20.20.01.b[3]. Roboty obejmują również usunięcie starych powłok.

Czas oczekiwania pomiędzy wykonaniem elementu betonowego lub jego naprawieniem, a wykonaniem powłoki ochronnej jest zależny od wykonywanych prac na elemencie (np. betonowanie, naprawa zaprawami PCC) i stosowanych materiałów. Czas ten należy przyjmować wg danych podawanych w Kartach Technicznych stosowanych materiałów.

### **5.8.3. Wymagania dla podłoża pod ochronę powierzchni betonowej**

Jeżeli producent materiału nie podaje inaczej w Karcie Technicznej stosowanego materiału, przygotowane podłoże powinno spełniać wymagania:

- Wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektów powinna być nie mniejsza niż wynikająca z przyjętej klasy betonu,
- Wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego w konstrukcjach obiektu remontowanego powinna być nie mniejsza niż 25 MPa,
- Wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000[5] prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego powinna wynosić:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| wartość średnia   | $\geq 1,5$ MPa, |
| wartość minimalna | 1,0 MPa.        |

Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 50 m<sup>2</sup> powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń 5 dla jednego elementu (przyczółka, filara, płyty, itp.).

- Podłoże powinno być suche - beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych śladów wilgoci. W przypadku impregnacji podłoże betonowe wymaga dokładnego wysuszenia, tak aby usunąć wodę z porów i zwiększyć skuteczność takiego zabezpieczenia. Jeżeli producent tak zaleca, dla materiałów stosowanych na mokre podłoże powierzchnia betonu powinna być matowo-wilgotna.
- Temperatura podłoża betonowego nie może być niższa niż +8° C (temperatura podłoża musi być wyższa o 3° K od punktu rosy) i nie wyższa niż +25° C, chyba że producent podaje inne wymagania.
- Szorstkość przygotowanej powierzchni betonu określona metodą wypełnienia piaskiem nie powinna przekraczać 1,0 mm. Przebieg pomiaru szorstkości:

Na poziomą powierzchnię betonu należy wsypać odmierzony w menzurce piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1-0,5 mm, w ilości 25 lub 50 cm<sup>3</sup> ( w zależności od spodziewanej szorstkości) i rozprowadzić go drewnianym

krążkiem o średnicy 50 mm i grubości 10 mm ruchami kolistymi do wyrównania z powierzchnią. Należy dążyć, aby wypełnienie piaskiem było maksymalnie zbliżone do kształtu koła. Następnie należy pomierzyć średnicę koła w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, a z otrzymanych wyników obliczyć wartość średnią.

Określenie szorstkości:

Parametrem charakteryzującym szorstkość powierzchni betonu jest wartość „S”, która jest uśrednioną głębokością nierówności na jego powierzchni.

Szorstkość należy określić ze wzoru:

$$s = 40 \sqrt{V/\pi d^2} \text{ (mm)},$$

gdzie: V – objętość piasku w (cm<sup>3</sup>)

d – średnica koła w (cm).

Wartość „s” należy podawać z dokładnością do 0,1 mm.

- Podłoże powinno być czyste – powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam, olejów, smarów i innych zanieczyszczeń; ocenę czystości podłoża wykonuje się wizualnie
- Podłoże powinno być gładkie i równe – lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie powinny przekraczać ± 1 mm. Szczeliny pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą o długości 4 m ułożoną na betonie nie powinny przekraczać 3 mm, pomiar równości podłoża wykonuje się mierząc cechowanym klinem przeswity pod aluminiową łatą o długości 4 m ułożoną na badanej powierzchni.

### 5.9. Przygotowanie materiałów

Przed przystąpieniem do przygotowania materiałów należy sprawdzić zgodność materiału z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, stan opakowań i termin przydatności do stosowania.

Z kontroli jakości materiałów do ochrony powierzchniowej (w tym materiału gruntującego, jeśli występuje w systemie) Wykonawca powinien sporządzić protokół. Przykład protokołu podano w Załącznikach Nr 2A i 2B.

Jeżeli producent materiału nie przewiduje inaczej w Karcie Technicznej, materiały należy przygotować do aplikacji, jak poniżej:

- Zaprawa wyrównawcza

Zaprawę należy przygotować przez wymieszanie w odpowiednich proporcjach suchej zaprawy cementowej i wody. Odpowiednią ilość wody należy wlać do naczynia, w którym odbywa się mieszanie lub do mieszarki, dodawać suchą zaprawę, dokładnie mieszając przez 3 min. aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. Proporcje mieszania suchej zaprawy i wody należy przyjmować ściśle wg zaleceń producenta.

- Materiały ochronne jednoskładnikowe

Materiały jednoskładnikowe dostarczane są w formie gotowej do użycia. W przypadku stosowania farb należy:

- otworzyć pojemnik, sprawdzić obecność kożucha na powierzchni farby, a następnie ocenić jego rodzaj; w przypadku stwierdzenia obecności kożucha należy go możliwie dokładnie odłączyć od ścianek opakowania i usunąć- w razie potrzeby przez osączenie na sicie o nominalnej średnicy otworów 125 µm.

- sprawdzić obecność osadu i jego rodzaj (np. lekki, twardy) - materiał zawierający twardy osad nie nadaje się do stosowania,

- gdy występuje miękki osad zawartość pojemnika należy dobrze wymieszać, aby ujednorodnić farbę stosując mieszadło wolnoobrotowe.; podczas przygotowywania farby należy w miarę możliwości unikać jej napowietrzenia; przed użyciem farba powinna pozbawiona pęcherzyków powietrza.

- Materiały malarskie dwuskładnikowe

- materiały dwuskładnikowe (składnik A i składnik B) konfekcjonowane są w odpowiednich proporcjach fabrycznie; gotowy do użycia produkt uzyskuje się przez dokładne wymieszanie składników A i B; mieszać należy mieszadłem wolnoobrotowym około 3-4 min.; po wymieszanu - bezpośrednio przed zastosowaniem, materiał powinien stanowić jednorodną mieszaninę, bez widocznych smug i pęcherzyków powietrza,

### 5.10. Nakładanie warstwy wyrównawczej

Warstwy wyrównawczej nie należy nakładać na spodne powierzchnie ustrojów niosących.

Wyrównanie powierzchni betonowych w nowobudowanych konstrukcjach oraz wyrównanie powierzchni po naprawie ubytków w konstrukcjach remontowanych należy wykonać warstwą wyrównawczą (zaprawą szpachlową) najwcześniej po 24 godzinach od zakończenia naprawy (chyba że producent podaje inaczej). Zwykle przed nałożeniem szpachłówki podłoże należy lekko zwilżyć, tak aby było matowo-wilgotne. Szpachłówkę można nakładać za pomocą packi stalowej, drewnianej lub kielni. Zwykle wymagane jest nałożenie dwóch warstw. Pierwszą warstwę po ułożeniu należy lekko zatrzeć dla nadania jej szorstkości, druga warstwa stanowi ostateczne pokrycie powierzchni. Nałożoną warstwę zaprawy wyrównawczej należy wygładzić np. wilgotną gąbką, nie należy wygładzać zaprawy za pomocą kielni stalowej ani plastikowej. Należy przestrzegać grubości warstw, które można nakładać jednorazowo (zwykle około 3 mm). Jeżeli konieczne jest nałożenie



grubszej warstwy zaprawę wyrównawczą należy nakładać w kilku warstwach. Należy przestrzegać okresu czasu pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw zaprawy wyrównawczej (około 24 godzin) oraz pomiędzy zaprawą wyrównawczą i powłoką ochronną (około 4 dni).

Z wykonania robót Wykonawca powinien sporządzić protokół. Przykład protokołu podano w Załączniku Nr 4A. Warstwy wyrównawczej nie należy nakładać na elementy sprężone.

## **5.11. Nakładanie materiałów ochronnych**

### **5.11.1. Warunki ogólne**

Przy wykonywaniu robót należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych przez producenta materiału. Zalecenia te zawarte są w Kartach Technicznych materiałów i opracowane przez jego producenta. Każdy z materiałów przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego ma swoją specyfikę stosowania i dla każdego materiału można określić nieco inne wymagania dotyczące warunków pogodowych, warunków przygotowania i wilgotności podłoża oraz warunków wykonywania kolejnych warstw. Ścisłe przestrzeganie zaleceń technologicznych producenta materiału ma decydujący wpływ na trwałość wykonywanych powłok.

Jeżeli producent nie podaje inaczej powłoki można nakładać co najmniej po 14 dniach dojrzewania betonu.

Przy nanoszeniu materiałów do zabezpieczeń powierzchniowych betonu należy zwrócić uwagę na grubość nanoszonej powłoki, uwzględniając szorstkość podłoża określoną wg pkt.5.7.3.

Z wykonania robót Wykonawca powinien sporządzić protokół. Przykład protokołu podano w Załączniku Nr 4A.

### **5.11.2. Metody nakładania powłok i materiałów hydrofobowych**

W zależności od rodzaju materiałów i wielkości zabezpieczanej powierzchni można stosować metody nakładania:

- malowanie pędzlem,
- malowanie wałkiem,
- malowanie natryskiem pneumatycznym,
- natryskiem hydrodynamicznym,

Metoda aplikacji powłoki powinna zostać określona w projekcie roboczym po wyborze konkretnego materiału. Jeżeli producent materiału nie podaje inaczej, przy stosowaniu poszczególnych metod nakładania powłok należy stosować się do zasad i ograniczeń podanych poniżej.

#### **5.11.2.1. Malowanie powierzchni betonowych pędzlem**

Materiały malarskie nanoszone pędzlem powinny spełniać następujące wymagania:

- stosunkowo wolno schnąć na powietrzu,
- ze względu na bezpośredni kontakt malującego z materiałem malarskim zalecane jest stosowanie farb bez rozpuszczalników - dyspersji wodnych.

Powierzchnie należy malować cienką, równomierną warstwą wyrobu, krzyżowo, bez przerw i zacieków. Należy dążyć do otrzymania powłok o możliwie jednakowej grubości na całej malowanej powierzchni.

Aby nie dopuścić do powstania zacieków przy malowaniu pędzlem powierzchni pionowych należy:

- prowadzić pędzel z materiałem malarskim w kierunku pionowym, stopniowo zwiększając nacisk,
- nanosić pędzlem materiał malarski w ten sposób, aby sąsiednie pasma nieznacznie nachodziły na siebie; w miejscu styku obu pasm wskazany jest lekko falisty ruch pędzla,
- po pomalowaniu powierzchni betonowej w kierunku pionowym należy wykonać drugą warstwę malując powierzchnię betonową pędzlem w kierunku poziomym; prace te należy rozpoczynać od lewej strony naciskając dość mocno pędzel, aby nanoszony materiał mógł się dobrze rozprowadzić,
- po tych zabiegach należy ponownie malowaną powierzchnię przeciągnąć pędzlem (przy lekkim jego docisku) - od góry do dołu,
- ostatnim etapem jest malowanie powierzchni betonu pędzlem prowadzonym od dołu do góry.

Przy malowaniu pędzlem uzyskuje się gorsze walory estetyczne, niż w przypadku stosowania innych technik malowania, dlatego nie zaleca się tej metody w przypadku stawiania wysokich wymagań estetycznych w stosunku do danej powierzchni betonowej.

#### **5.11.2.2. Malowanie powierzchni wałkiem**

Metoda ta nie powinna być stosowana do gruntowania podłoża, dlatego że (w przeciwieństwie do pędzla) nie pozwala na dokładne wtarcie materiału malarskiego w pory i drobne nierówności podłoża betonowego. Może to wpływać niekorzystnie na przyczepność gruntu do podłoża betonowego, a tym samym na zmniejszenie przyczepności całej powłoki do betonu.

Malowanie powierzchni betonowej wałkiem wymaga zastosowania specjalnego pojemnika z zamocowaną w nim siatką, która pozwala odcisnąć nadmiar materiału malarskiego. Malowanie wałkiem polega na nanoszeniu



równoległych - nieznacznie zachodzących na siebie pasm farby. Po pomalowaniu powierzchni betonowej w jednym kierunku, należy malować w kierunku do niego prostopadłym- malowanie krzyżowe. Nanoszenie pasm farby za pomocą wałka nie musi odbywać się w kierunku pionowym i poziomym. W praktyce dobre rezultaty można uzyskać przy prowadzeniu wałka w kierunkach ukośnych np. pod kątem 45° do pionu i w prostopadłym do niego.

#### 5.11.2.3. Malowanie powierzchni betonowych natryskiem pneumatycznym

Malowanie natryskiem pneumatycznym polega na rozpyleniu materiału malarskiego pod wpływem strumienia sprężonego powietrza. Przed przystąpieniem do malowania podłoża betonowego natryskiem pneumatycznym należy spełnić następujące warunki wstępne:

- właściwie dobrać pistolet natryskowy - uwzględniając wymaganą w danych warunkach wydajność malowania oraz rodzaj stosowanego materiału do powierzchniowej ochrony betonu,
- dokładnie sprawdzić podłączenie pistoletów natryskowych, regulatora ciśnienia i sprężarki,
- przygotować materiał malarski - przez rozcieńczenie do właściwej lepkości roboczej, jeżeli stosowany materiał tego wymaga i dobre wymieszanie,
- ustalić dla danych warunków parametry malowania, takie jak - wydajność wypływu materiału malarskiego przez dyszę, wartość ciśnienia powietrza rozpylającego oraz szerokość strumienia natrysku.

Podczas malowania metodą natrysku pneumatycznego należy przestrzegać następujących zasad:

- odległość pistoletu od malowanej powierzchni betonu powinna być stała i wynosić 0,15-0,2 m (chyba że producent materiału zaleca inaczej),
- pistolet podczas natrysku (o ile to możliwe) powinien być ustawiony prostopadle do malowanej powierzchni,
- malowanie należy rozpoczynać od miejsc trudno dostępnych (naroży, wnęk itp.)
- pistolet należy przesuwac z taką prędkością, aby uzyskiwać równo pokrytą materiałem malarskim powierzchnię betonu,
- duże powierzchnie pionowe należy zamalowywać pasmami w kierunku od góry do dołu,
- natrysk należy prowadzić równoległymi pasmami zachodzącymi na siebie w ok. 50%.
- metody tej nie należy stosować do gruntowania podłoża betonowego, ponieważ nie zapewnia możliwości dokładnego wtarcia materiału malarskiego w pory i nierówności podłoża betonowego.

#### 5.11.2.5. Malowanie powierzchni betonowych natryskiem hydrodynamicznym

W malowaniu hydrodynamicznym (bezpowietrznym) rozpylenie materiału malarskiego następuje w wyniku jego bardzo szybkiego przepływu przez specjalną dyszę rozpylającą.

Metodą natrysku hydrodynamicznego można nanosić większość materiałów malarskich, które są przeznaczone do natrysku pneumatycznego. Nie można tą metodą nanosić materiałów malarskich z wypełniaczami włóknistymi. Również metoda ta jest ograniczona w przypadku materiałów chemoutwardzalnych, o krótkim czasie zachowania właściwości roboczych. Metoda ta natomiast nadaje się do malowania materiałami o wysokiej gęstości. Natryskiem hydrodynamicznym nie należy gruntować powierzchni - metoda nie zapewnia możliwości dokładnego wtarcia materiału malarskiego w pory i nierówności podłoża betonowego.

### 5.12 Pielęgnacja wykonanego zabezpieczenia

Jeżeli producent nie podaje inaczej, bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej 5°C i przegrzaniem powyżej 25°C przez czas określony przez producenta materiału w Kartach Technicznych.

### 5.13. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska

Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych, oryginalnych pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +5°C i wyższych niż +25°C.

Transport i składowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych.

Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może powodować skażenia środowiska.

Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po umyciu przyrządów roboczych nie wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i poddać utylizacji. Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową.

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

### **6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót**

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne”, pkt 6.

### **6.2. Badania przed przystąpieniem do robót**

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji,
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt 2 lub przez Inżyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji.

Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić protokół wykonania ochrony powierzchniowej, w którym podaje wszystkie niezbędne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie używanych materiałów, parametrach technologicznych wbudowania materiałów, ilości zastosowanych materiałów oraz wyniki badań wykonanych powłok. Wzory protokołów zostały zamieszczone w Załącznikach do niniejszej STWiORB.

### **6.2. Kontrola jakości materiałów**

Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakości wbudowania odpowiada Wykonawca.

Akceptacja materiałów następuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich braku, aprobat technicznych i sprawdzeniu ich na zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej. Na żądanie Inżyniera Wykonawca przedstawi aktualne wyniki badań materiałów wykonanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić:

- nr produktu,
- stan opakowań materiału,
- warunki przechowywania materiału,
- datę produkcji i datę przydatności do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiałem Wykonawca powinien ocenić jego wygląd i klarowność, a w przypadku farb sprawdzić obecność kożucha lub osadu zgodnie z PN-EN 21513[5].

Z kontroli jakości materiałów powinien zostać sporządzony protokół. Wzór protokołu został zamieszczony w Załączniku Nr 2A i 2B.

### **6.3. Kontrola przygotowania podłoża**

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża, które powinny odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 5.8.

Z przygotowania podłoża zostanie sporządzony protokół. Przykład protokołu został zamieszczony w Załączniku 3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inżynierowi wyników badań podłoża.

### **6.4. Kontrola wykonania zabezpieczenia**

#### **6.4.1. Kontrola przygotowania materiałów i nakładania warstwy wyrównawczej i powłok**

Podczas przygotowywania materiałów do użycia należy sprawdzać zachowanie proporcji mieszania składników, zachowania czasu mieszania składników. Należy też kontrolować zachowanie czasu nakładania materiałów i odstępy czasowe pomiędzy układaniem kolejnych warstw.

#### **6.4.2. Badanie wykonanej powłoki lub wyprawy**

##### **6.4.2.1. Ocena wizualna warstwy wyrównawczej i powłok malarskich**

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obejmuje wzrokową ocenę stanu całej warstwy wyrównawczej lub powłoki wg wymagań podanych w tablicy 5.

**Tablica 5 Ocena wizualna jakości warstwy wyrównawczej i powłok**

| Cecha warstwy wyrównawczej lub powłoki           | Wymagania                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Połysk                                           | jednolity na całej powierzchni                    |
| Barwa                                            | jednolita na całej powierzchni, zgodna ze wzorcem |
| Zmięknienie powłoki                              | niedopuszczalne                                   |
| Ubytki                                           | niedopuszczalne                                   |
| Chropowatość                                     | niedopuszczalna-w przypadku gładkich powłok       |
| Kratery                                          | dopuszczalna o charakterze ukłuć szpilki          |
| Zacieki                                          | niedopuszczalne                                   |
| Marszczenie się wymalowania                      | niedopuszczalne                                   |
| Rysy i pęknięcia                                 | niedopuszczalne                                   |
| Pęcherze                                         | niedopuszczalne                                   |
| Odszpajanie się powłoki lub warstwy wyrównawczej | niedopuszczalne                                   |

Cała powierzchnia betonu powinna być dokładnie pokryta materiałem ochronnym.

#### 6.4.2.2. Sprawdzenie powierzchni hydrofobizowanych

Sprawdzenie skuteczności impregnacji za pomocą impregnatów hydrofobowych należy przeprowadzić przez oględziny wizualne stanu wykonanej powłoki jw. oraz zachowania się wody na jej powierzchni poziomej, jak podano poniżej.

Na każdych 10 m<sup>2</sup> zabezpieczanej poziomej powierzchni należy wykonać test sprawdzający skuteczność wykonania impregnacji. Test sprawdzający polega na rozlaniu na wybranej powierzchni niewielkiej ilości wody. Miejsce to należy zabezpieczyć przed parowaniem wody np. za pomocą naczynia szklanego. Ocenę skuteczności impregnacji przedstawiono w tablicy 6.

**Tablica 6. Ocena skuteczności impregnacji za pomocą impregnatów**

| Lp. | Ocena skuteczności impregnacji | Sposób kontroli                                              |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1   | Bardzo dobra                   | krople wody* nie wsiąkają w podłoże betonowe ponad dobę      |
| 2   | Dobra                          | krople wody* nie wsiąkają w podłoże betonowe co najmniej 2 h |
| 3   | Słaba                          | krople wsiąkają* w podłoże po 1 h                            |

\*) zabezpieczone przed parowaniem naczyniem szklanym

#### 6.4.2.3. Sprawdzenie przyczepności warstwy wyrównawczej lub powłoki do podłoża betonowego

Badanie przyczepności warstwy wyrównawczej lub powłoki ochronnej na podłożu betonowym należy przeprowadzić na obiekcie wg następujących zasad:

- a) Metodą jakościową polegającą na ostukiwaniu stalowym młotkiem o masie 250 g w wybranych przez Inżyniera miejscach. W przypadku złej przyczepności powłoki do podłoża przy ostukiwaniu występuje specyficzny głuchy dźwięk

oraz

- b) Metodą ilościową polegającą na określeniu siły potrzebnej do oderwania naciętego wycinka powłoki od podłoża za pomocą przyklejonego stempla metalowego o średnicy Ø 50 mm zgodnie z normą PN-EN 1542:2000[5]. Do przyklejania stempla metalowego do powłoki należy dobrać klej spełniający następujące wymagania:

- świeżo nałożony klej nie może oddziaływać niszcząco na powłokę,
- po stwardnieniu kleju, naprężenia zrywające połączenia: klej -stempel metalowy i klej-powłoka powinny być większe niż naprężenia zrywające połączenie: beton-powłoka.

Należy wykonać co najmniej 1 oznaczenie na 25 m<sup>2</sup> przy czym nie mniej niż 5 oznaczeniach dla elementu. Miejsca pomiarowe powinien wskazać Inżynier. Wartości powinny spełniać wymagania dla powłoki lub wyprawy podane w pkt.2.4.

Jeżeli wartość pojedynczego pomiaru jest niższa od wartości podanych w pkt.2.2. i 2.3. wówczas należy wykonać dodatkowy pomiar obok, w miejscu również wskazanym przez Inżyniera. W przypadku, gdy dodatkowy pomiar spełni warunek minimalnej wytrzymałości na odrywanie i równocześnie wartość średnia ze wszystkich pomiarów nie będzie niższa od wartości średniej określonej w pkt.2.2. i 2.3 dla danego rodzaju powłoki, to można uznać że warunek wytrzymałości na odrywanie został spełniony.

Istotny jest również sposób zniszczenia w miejscu badania przyczepności. Za poprawny należy przyjąć każdy sposób zniszczenia typu adhezyjnego, kohezyjnego lub adhezyjno-kohezyjnego oprócz zniszczenia w warstwie kleju (lub na styku kleju ze stemplem lub na styku kleju z powłoką).

#### 6.4.2.4. Grubość powłoki

Sprawdzenie grubości powłok należy wykonywać metodami niszczącymi lub nieniszczącymi wg norm przedmiotowych z dokładnością do 0,1 mm wykonując 1 pomiar na 25 m<sup>2</sup> powłoki, lecz nie mniej niż 5 pomiarów na jednym elemencie. Grubość powłok można mierzyć np. na próbkach pobranych przy badaniach ich przyczepności do podłoża betonowego. Uzyskane wyniki należy porównać do grubości minimalnej i maksymalnej określonej w Aprobacie Technicznej. Jeżeli jeden z pomiarów jest mniejszy niż grubość minimalna lub większy niż grubość maksymalna, to należy wykonać pomiar dodatkowy w odległości ok. 1 m. Jeżeli ten drugi pomiar będzie mieścił się w określonych granicach to należy uznać, że ogólna grubość powłoki spełnia wymagania. Grubość powłoki powinna być zgodna z grubością projektowaną z dopuszczalnym odchyleniem  $\pm 20\%$ .

#### 6.4.2.5. Wyniki kontroli i badania dodatkowe

Z pomiarów kontrolnych Wykonawca sporządzi protokół. Wzór protokołu został przedstawiony w Załączniku 5. Na żądanie Inżyniera kontrola może objąć również badania innych właściwości materiałów i powłok wg wymagań aprobat technicznych.

Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić przy użyciu tych samych materiałów, które były stosowane do wykonania zabezpieczenia powierzchniowego, zachowując wymagania technologiczne odnośnie ich stosowania.

### 7. OBMIAR ROBÓT

#### 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.

#### 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m<sup>2</sup> (metr kwadratowy) powierzchni betonu zabezpieczonej antykorozyjnie.

### 8. ODBIÓR ROBÓT

#### 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt. 8.

#### 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- Przygotowanie podłoża do ułożenia powłoki,
- Ułożenie warstwy wyrównawczej pod powłoki ze zdolnością pokrywania rys,
- Ułożenie powłoki gruntującej i międzywarstw,

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej STWiORB.

#### 8.3. Odbiór ostateczny

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

Podstawą dokonania odbioru są następujące dokumenty:

- a) Dziennik Budowy
- b) Dokumentacja Projektowa, Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz PZJdR z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie budowy i uzasadnieniami dokonywanych zmian
- c) dokumenty dotyczące jakości wbudowywanych materiałów
- d) pisemne stwierdzenia przez Inżyniera w Dzienniku Budowy wykonania określonych Robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami zawartymi w STWiORB oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót.

### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

#### 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9.





## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- bieżącą obsługę geodezyjną
- dostarczenie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewniania Jakości dla Robót (PZJdR), w tym wykonanie projektu roboczego ochrony antykorozyjnej,
- dostarczenie materiałów oraz wszelkich innych środków produkcji potrzebnych do wykonania robót,
- przygotowanie podłoża do wykonania ochrony antykorozyjnej, w tym usunięcie starych powłok w przypadku obiektów remontowanych,
- nałożenie warstwy wyrównawczej pod powłoki ze zdolnością pokrywania rys,
- nałożenie powłoki antykorozyjnej lub materiału hydrofobowego,
- pielęgnację powłoki,
- wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania robót,
- zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska,
- wykonanie badań,
- dokumentację powykonawczą,
- uporządkowanie miejsca robót.
- ubytki i odpady.

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje również:

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

### 10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

- |                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. D-M-00.00.00. | Wymagania ogólne                                                                 |
| 2. M-20.20.01.a  | Naprawa powierzchni betonowych. Naprawa ubytków betonu zaprawami PCC.            |
| 3. M-20.20.01.b  | Naprawa powierzchni betonowych. Naprawa powierzchni zarysowanych przez iniekcję. |

### 10.2. Normy

- |     |                    |                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | PN-EN 1542:2000    | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie.                                                       |
| 6.  | PN-EN 21513        | Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowywanie próbek do badań.                                                                                                        |
| 7.  | PN-EN 196-1        | Metody badania cementu-Część 1: Oznaczanie wytrzymałości                                                                                                               |
| 8.  | PN-EN 12617-4:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych-Metody badań-Część 4:Oznaczanie skurczu i wydłużenia                                                       |
| 9.  | PN-88/B-06250      | Beton zwykły                                                                                                                                                           |
| 10. | PN-EN ISO 2812-1   | Farby i lakiery – Oznaczanie odporności na ciecze-Część 1: Zanurzanie w cieczach innych niż woda                                                                       |
| 11. | PN-EN 1062-11      | Farby i lakiery-Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton-Część 11: Metody kondycjonowania przed badaniem                             |
| 12. | PN-EN 1062-7       | Farby i lakiery-Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 7: Oznaczanie właściwości pokrywania rys                             |
| 13. | PN-EN ISO 7783-1   | Farby i lakiery-Oznaczanie współczynnika przenikania pary wodnej-Część 1: Metoda szalkowa dla swobodnych powłok                                                        |
| 14. | PN-EN ISO 7783-2   | Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mur i beton-Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalności) |
| 15. | PN-EN 1062-3[2]    | Farby i lakiery-Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na mury i beton-Część 3: Oznaczanie przepuszczalności wody                                              |
| 16. | PN-EN 1062-6[9]    | Farby i lakiery-Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na mury i beton-Część 3: Oznaczanie przepuszczalności dwutlenku węgla                                   |
| 16a | PN-B-10106:1997    | Tynki i zaprawy budowlane. May tynkarskie do wypraw pocienionych                                                                                                       |

### 10.3. Inne dokumenty

- |                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 17.. Procedura IBDiM Nr PB-TM-X5                                                                                                                                                              | Oznaczenie wskaźnika ograniczenia chłonności wody                     |
| 18. Procedura IBDiM Nr PB-TM-X1                                                                                                                                                               | Badanie przyczepności zaprawy do napraw betonu metoda „pull-off”      |
| 19. Procedura IBDiM TWm-31/97                                                                                                                                                                 | Badanie skurczu i pęcznienia zapraw modyfikowanych                    |
| 20. Procedura IBDiM PBTM-1/12                                                                                                                                                                 | Badanie mrozoodporności zapraw budowlanych                            |
| 21.Procedura IBDiM SO-3                                                                                                                                                                       | Badanie mrozoodporności zapraw budowlanych                            |
| 22.Procedura IBDiM Nr PB/TM-1/13                                                                                                                                                              | Ocena stanu powłoki (lub wyprawy) ochronnej po próbie mrozoodporności |
| 23.Procedura Badawcza IBDiM PB/TM-1/6                                                                                                                                                         | Pomiar przyczepności przez odrywanie                                  |
| 24. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, |                                                                       |



# WZORY PROTOKÓŁÓW DLA ROBÓT DOTYCZĄCYCH OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ BETONU

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Kontrakt nr .....

Umowa nr.....

### PROTOKÓŁ WYKONANIA OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ BETONU – – USTALENIA TECHNOLOGICZNE

Obiekt: .....

Zleceniodawca: .....

Projektant: .....

Wykonawca: .....

Laboratorium: .....

Osoby odpowiedzialne:

| IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA           | NUMER UPRAWNIENÍ |
|-----------------|-------------------|------------------|
|                 | Inspektor nadzoru |                  |
|                 | Kierownik budowy  |                  |
|                 |                   |                  |
|                 |                   |                  |

#### USTALENIA:

| RODZAJ ROBÓT                     | ZAKRES ROBÓT | PROJEKTOWANA TECHNOLOGIA                                                                                                                               |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przygotowanie podłoża betonowego |              | odkucia ręczne<br>odkucia mechaniczne<br>oczyszczenie podłoża:<br>– piaskowanie<br>– hydropiaskowanie<br>– śrutowanie<br>– frezowanie<br>– inne: ..... |
| Warstwa wyrównawcza              |              | polimerowa zaprawa cementowa                                                                                                                           |
| Zabezpieczenie powierzchniowe    |              | powłoka nie pokr. zarysowań<br>powłoka elastyczna<br>inne: .....                                                                                       |

| RODZAJ ROBÓT                                              | ZAKRES ROBÓT | PROJEKTOWANA TECHNOLOGIA |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Inne roboty:<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... |              |                          |

**WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH MATERIAŁÓW:**

| RODZAJ TECHNOLOGII | PRODUCENT MATERIAŁU | NAZWA MATERIAŁU | NUMER APROBATY | ZUŻYCIE JEDNO-STKOWE |
|--------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------------|
|                    |                     |                 |                |                      |
|                    |                     |                 |                |                      |
|                    |                     |                 |                |                      |
|                    |                     |                 |                |                      |
|                    |                     |                 |                |                      |
|                    |                     |                 |                |                      |

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH:**

| RODZAJ TECHNOLOGII | WYMAGANIA       |               |                  |                      |                   |             |
|--------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|                    | temp. powietrza | temp. podłoża | temp. materiałów | wilgotność powietrza | temp. punktu rosy | inne: ..... |
|                    |                 |               |                  |                      |                   |             |
|                    |                 |               |                  |                      |                   |             |
|                    |                 |               |                  |                      |                   |             |
|                    |                 |               |                  |                      |                   |             |
|                    |                 |               |                  |                      |                   |             |
|                    |                 |               |                  |                      |                   |             |

**WYKAZ WYMAGANYCH BADAŃ KONTROLNYCH:**

| RODZAJ WYKONANEJ ROBOTY | RODZAJ BADAŃ | CZĘSTOTLIWOŚĆ | WYMAGANIA |
|-------------------------|--------------|---------------|-----------|
|                         |              |               |           |
|                         |              |               |           |
|                         |              |               |           |
|                         |              |               |           |
|                         |              |               |           |
|                         |              |               |           |

**WYKAZ MINIMALNEGO WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO  
NIEZBĘDNEGO PRZY PROWADZONYCH PRACACH**

| RODZAJ SPRZĘTU                              | ILOŚĆ SZTUK |
|---------------------------------------------|-------------|
| Termometr do pomiaru temperatury powietrza  |             |
| Termometr do pomiaru temperatury podłoża    |             |
| Termometr do pomiaru temperatury materiałów |             |
| Higrometr                                   |             |
| Fenoloftaleina                              |             |
| Aparat „pull-off”                           |             |
| Inne:                                       |             |
|                                             |             |
|                                             |             |
|                                             |             |
|                                             |             |

**WYKAZ ZAAKCEPTOWANEGO SPRZĘTU I NARZĘDZI:**

| RODZAJ SPRZĘTU | ILOŚĆ SZTUK |
|----------------|-------------|
|                |             |
|                |             |
|                |             |
|                |             |

**INNE USTALENIA TECHNOLOGICZNE:****Wykonawca****Inspektor Nadzoru****Data:**



## ZAŁĄCZNIK NR 2a

Kontrakt nr .....

Nazwa kontraktu .....

Umowa nr .....

**PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ..... DZIAŁKA Nr .....**  
**PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI**  
**MATERIAŁÓW DO OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ<sup>1)</sup>**

Obiekt: .....

Element: .....

Zakres robót: ..... [m<sup>2</sup>] rysunek załącznik nr: .....

Termin wykonania prac: .....

|                                                                                                                          |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nazwa materiału (rodzaj)                                                                                                 |                                                           |
| Producent                                                                                                                |                                                           |
| Numer partii                                                                                                             |                                                           |
| Ilość materiałów z partii (ilość i pojemność opakowań)                                                                   |                                                           |
| Numer dostawy                                                                                                            |                                                           |
| Data przydatności do użycia (dz./m-c/r)                                                                                  |                                                           |
| Nr Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej                                                                               |                                                           |
| Certyfikat lub deklaracja zgodności z PN lub AT (nr, z dnia, wielkość dostawy objętej danym certyfikatem lub deklaracją) | /                                                         |
| Liczba składników / stosunek mieszania                                                                                   |                                                           |
| Stan opakowania <sup>2)</sup> :                                                                                          |                                                           |
| – uszkodzone (szt.)                                                                                                      | [ ]                                                       |
| – nieuszkodzone (szt.)                                                                                                   | [ ]                                                       |
| Obecność kożucha <sup>2)</sup>                                                                                           |                                                           |
| Osad <sup>2)</sup> :                                                                                                     |                                                           |
| – łatwy do rozmieszania                                                                                                  | [ ]                                                       |
| – trudny do rozmieszania                                                                                                 | [ ]                                                       |
| – niemożliwy do rozmieszania                                                                                             | [ ]                                                       |
| Konsystencja                                                                                                             |                                                           |
| Rozdział faz <sup>2)</sup>                                                                                               | [ ] tak [ ] nie                                           |
| Wtrącenia <sup>2)</sup>                                                                                                  | [ ] tak [ ] nie                                           |
| Kolor <sup>2)</sup>                                                                                                      | [ ] zgodny z dokumentacją<br>[ ] niezgodny z dokumentacją |
| Inne                                                                                                                     |                                                           |
| Uwagi                                                                                                                    |                                                           |

<sup>1)</sup> – należy wypełniać dla każdej partii materiałów

<sup>2)</sup> – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ x ]

Miejscowość i data

Wykonawca

Inspektor Nadzoru

.....

.....

.....



## ZAŁĄCZNIK NR 2B

Kontrakt nr .....  
Nazwa kontraktu .....  
Umowa nr.....

### PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ..... PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁU GRUNTUJĄCEGO<sup>1)</sup>

Obiekt: .....

Element: .....

Zakres robót: .....[m<sup>2</sup>] rysunek załącznik nr: .....

Termin wykonania prac: .....

|                                                                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Nazwa materiału</b> (rodzaj)                                                                                                 |                 |
| <b>Producent</b>                                                                                                                |                 |
| <b>Numer partii</b>                                                                                                             |                 |
| <b>Ilość materiałów z partii</b> (ilość i pojemność pojemników)                                                                 |                 |
| <b>Numer dostawy</b>                                                                                                            |                 |
| <b>Data przydatności do użycia</b> (dz./m-c/r)                                                                                  |                 |
| <b>Nr Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej</b>                                                                               |                 |
| <b>Certyfikat lub deklaracja zgodności z PN lub AT</b> (nr, z dnia, wielkość dostawy objętej danym certyfikatem lub deklaracją) |                 |
| <b>Liczba składników / stosunek mieszania</b>                                                                                   |                 |
| <b>Stan opakowania</b> <sup>2)</sup>                                                                                            |                 |
| – uszkodzone (szt.)                                                                                                             | [ ]             |
| – nieuszkodzone (szt.)                                                                                                          | [ ]             |
| <b>Obecność kożucha</b> <sup>2)</sup>                                                                                           | [ ] tak [ ] nie |
| <b>Osad</b> <sup>2)</sup>                                                                                                       |                 |
| – łatwy do rozmieszania                                                                                                         | [ ]             |
| – trudny do rozmieszania                                                                                                        | [ ]             |
| – niemożliwy do rozmieszania                                                                                                    | [ ]             |
| <b>Konsystencja</b>                                                                                                             |                 |
| <b>Rozdział faz</b> <sup>2)</sup>                                                                                               | [ ] tak [ ] nie |
| <b>Wtrącenia</b> <sup>2)</sup>                                                                                                  | [ ] tak [ ] nie |
| <b>Kolor</b> <sup>2)</sup>                                                                                                      |                 |
| <b>Inne</b>                                                                                                                     |                 |
| <b>Uwagi</b>                                                                                                                    |                 |

<sup>1)</sup> – należy wypełniać dla każdej partii materiałów

<sup>2)</sup> – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ x ]

Miejscowość i data

Wykonawca

Inspektor Nadzoru

.....

.....

.....

- 238 -



PROGREG Sp. z o.o., 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) 269-82-50,  
fax. (012) 268-13-91, NIP 679-301-39-27, REGON 120974723  
Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77  
Biuro w Olsztynie: 10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 9 pokój nr 10

## ZAŁĄCZNIK NR 3

Kontrakt nr .....  
Nazwa kontraktu .....  
Umowa nr .....

### PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ..... DZIAŁKA Nr ..... PROTOKÓŁ KONTROLI PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA BETONOWEGO

Obiekt: .....

4Element: .....

Zakres robót: .....[m<sup>2</sup>] rysunek załącznik nr: .....

Termin wykonania prac: .....

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Sposób czyszczenia</b>                                                        |                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Wytrzymałość na odrywanie<sup>1)</sup> (MPa)</b>                              | wyniki zawiera załącznik nr .....<br>wartość średnia ..... wartość minimalna .....<br><input type="checkbox"/> spełnia wymagania <input type="checkbox"/> nie spełnia wymagania  |                  |
| <b>Czystość podłoża<sup>1)</sup></b>                                             | <input type="checkbox"/> spełnia wymagania <input type="checkbox"/> nie spełnia wymagania                                                                                        |                  |
| <b>Gładkość podłoża<sup>1)</sup></b>                                             | <input type="checkbox"/> spełnia wymagania <input type="checkbox"/> nie spełnia wymagania                                                                                        |                  |
| <b>Szorstkość podłoża<sup>1)</sup> (mm)</b>                                      | wyniki zawiera załącznik nr .....<br>wartość średnia ..... wartość maksymalna .....<br><input type="checkbox"/> spełnia wymagania <input type="checkbox"/> nie spełnia wymagania |                  |
| <b>Równość podłoża<sup>1)</sup></b>                                              | <input type="checkbox"/> spełnia wymagania <input type="checkbox"/> nie spełnia wymagania                                                                                        |                  |
| <b>Wilgotność podłoża<sup>1)</sup></b>                                           | <input type="checkbox"/> spełnia wymagania <input type="checkbox"/> nie spełnia wymagania                                                                                        |                  |
| <b>Data i godzina zakończenia prac<br/>przygotowania podłoża</b>                 | Data<br>.....                                                                                                                                                                    | Godzina<br>..... |
| <b>Inne (w zależności od rodzaju metody<br/>zabezpieczenia powierzchniowego)</b> |                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Uwagi</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Jakość przygotowanego podłoża:</b>                                            | <input type="checkbox"/> spełnia wymagania<br><input type="checkbox"/> nie spełnia wymagań<br>(kwalifikuje się do poprawy)                                                       |                  |

<sup>1)</sup> – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ x ]

Miejscowość i data

Wykonawca

Inspektor Nadzoru

.....

.....

.....



## ZAŁĄCZNIK NR 4A

Kontrakt nr .....

Umowa nr.....

### PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ..... OCHRONA POWIERZCHNIOWA BETONU

Obiekt: .....

Element: .....

Zakres robót: .....

Termin wykonania prac: .....

Rodzaj powłoki: .....

#### PARAMETRY MATERIAŁÓW

| Lp. | Parametry materiału                                                           | Dane dla materiału<br>gruntującego | Dane dla materiału |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1.  | Nazwa materiału                                                               |                                    |                    |
| 2.  | Numer partii                                                                  |                                    |                    |
| 3.  | Numer dostawy                                                                 |                                    |                    |
| 4.  | Certyfikat lub deklaracja zgodności z Polską<br>Normą lub aprobatą techniczną | załącznik nr .....                 | załącznik nr ..... |
| 5.  | Data ważności                                                                 |                                    |                    |
| 6.  | Stosunek mieszania                                                            |                                    |                    |
| 7.  | Czas mieszania                                                                |                                    |                    |
| 8.  | Temperatura materiału                                                         |                                    |                    |
| 9.  | Metoda nanoszenia                                                             |                                    |                    |
| 10. | Liczba warstw                                                                 |                                    |                    |
| 11. | Grubość warstw                                                                |                                    |                    |
| 12. | Przerwa technologiczna przed wykonaniem<br>kolejnej warstwy powłoki           |                                    |                    |
| 13. | Inne:                                                                         |                                    |                    |
| 14. |                                                                               |                                    |                    |

#### DANE METEOROLOGICZNE

|                                |                 |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Data:</b>                   | <b>Godzina:</b> | <b>Godzina:</b> | <b>Godzina:</b> |
| <b>Pogodnie</b>                |                 |                 |                 |
| <b>Zachmurzenie</b>            |                 |                 |                 |
| <b>Deszcz</b>                  |                 |                 |                 |
| <b>Temperatura powietrza</b>   |                 |                 |                 |
| <b>Wilgotność powietrza</b>    |                 |                 |                 |
| <b>Temperatura podłoża</b>     |                 |                 |                 |
| <b>Temperatura punktu rosy</b> |                 |                 |                 |
| <b>Inne:</b>                   |                 |                 |                 |



## ZAŁĄCZNIK NR 4B

Kontrakt nr .....  
Nazwa kontraktu .....  
Umowa nr .....

### PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ..... **PROTOKÓŁ POMIARÓW WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH<sup>1)</sup>**

Obiekt: .....

Element: .....

Zakres robót: ..... [m<sup>2</sup>] rysunek załącznik nr: .....

Termin wykonania prac: .....

| Nr działki<br>(m <sup>2</sup> )         | Data<br>i godzina | Silne<br>promie-<br>niowanie<br>słoneczne | Zachmu-<br>rzenie | Opad<br>atmosfe-<br>ryczny | Wilgot-<br>ność<br>względna<br>[%] | Temp.<br>powietrza<br>[°C] | Temp.<br>podłoża<br>[°C] | Temp.<br>punktu<br>rosy<br>[°C] |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1                                       | 2                 | 3                                         | 4                 | 5                          | 6                                  | 7                          | 8                        | 9                               |
| 1<br>załącznik<br>nr <sup>2)</sup> .... |                   |                                           |                   |                            |                                    |                            |                          |                                 |
| 2<br>załącznik<br>nr <sup>2)</sup> .... |                   |                                           |                   |                            |                                    |                            |                          |                                 |
| 3<br>załącznik<br>nr <sup>2)</sup> .... |                   |                                           |                   |                            |                                    |                            |                          |                                 |
| 4<br>załącznik<br>nr <sup>2)</sup> .... |                   |                                           |                   |                            |                                    |                            |                          |                                 |
|                                         |                   |                                           |                   |                            |                                    |                            |                          |                                 |
|                                         |                   |                                           |                   |                            |                                    |                            |                          |                                 |

**Uwaga:** Pomiary warunków klimatycznych należy przeprowadzać co 3-4 godziny i przy każdej odczuwalnej zmianie pogody

<sup>1)</sup> – protokół należy stosować do całości zabezpieczanej powierzchni

<sup>2)</sup> – załącznik nr ..... zawiera szkic działki

Miejscowość i data

Wykonawca

Inspektor Nadzoru

.....

.....

.....



## ZAŁĄCZNIK NR 5

Kontrakt nr .....  
Nazwa kontraktu .....  
Umowa nr.....

PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ..... DZIAŁKA Nr .....  
**PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI**  
**NAŁOŻONYCH POWŁOK OCHRONNYCH** <sup>1)</sup>

Obiekt: .....

Element: .....

Zakres robót: .....[m<sup>2</sup>] rysunek załącznik nr: .....

Termin wykonania prac: .....

|                                                                               |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b> (nazwa, rodzaj, ze zdolnością przenoszenia zarysowań lub bez) |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Producent</b>                                                              |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Technika aplikacji</b>                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Czas aplikacji</b>                                                         |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Wygląd powłoki</b> <sup>2)</sup>                                           |                                                                                                                                                                                 |
| – Połysk                                                                      | <input type="checkbox"/> jednolity <input type="checkbox"/> niejednolity                                                                                                        |
| – Barwa                                                                       | <input type="checkbox"/> zgodny z dokumentacją <input type="checkbox"/> niezgodny z dokumentacją                                                                                |
| – zmięknienie powłoki                                                         | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie                                                                                                                       |
| – miejsca niepokryte                                                          | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie                                                                                                                       |
| – chropowatość                                                                | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie                                                                                                                       |
| – kratery                                                                     | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie                                                                                                                       |
| – zacieki                                                                     | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie                                                                                                                       |
| – marszczenie                                                                 | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie                                                                                                                       |
| – pęcherze                                                                    | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie                                                                                                                       |
| – rysy i pęknięcia                                                            | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie                                                                                                                       |
| – odspajanie                                                                  | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie                                                                                                                       |
| – wtrącone zanieczyszczenia                                                   | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie                                                                                                                       |
| <b>Grubość średnia</b> <sup>2)</sup> (μm)                                     | wyniki zawiera załącznik nr .....<br>wartość średnia ..... wartość minimalna .....<br><input type="checkbox"/> spełnia wymagania <input type="checkbox"/> nie spełnia wymagania |
| <b>Przyczepność (MPa)</b>                                                     | wyniki zawiera załącznik nr .....<br>wartość średnia ..... wartość minimalna .....<br><input type="checkbox"/> spełnia wymagania <input type="checkbox"/> nie spełnia wymagania |
| <b>Uwagi</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Jakość przygotowanego podłoża:</b>                                         | <input type="checkbox"/> spełnia wymagania<br><input type="checkbox"/> nie spełnia wymagań (kwalifikuje się do poprawy)                                                         |

<sup>1)</sup> – należy wypełniać po każdym skończonym fragmencie pracy

<sup>2)</sup> – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ x ]

Miejscowość i data

Wykonawca

Inspektor Nadzoru

.....

.....

.....





## ZAŁĄCZNIK NR 6

### TEMPERATURA PUNKTU ROSY

| Temperatura powietrza [°C] | Temperatura punktu rosy w [°C] dla podłoża, w zależności od wilgotności względnej powietrza |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                            | 45 %                                                                                        | 50 %  | 55 %  | 60 %  | 65 %  | 70 %  | 75 %  | 80 %  | 85 %  | 90 %  | 95 %  |
| 4                          | -6,11                                                                                       | -4,88 | -3,69 | -2,61 | -1,79 | -0,88 | -0,09 | +0,78 | +1,62 | +2,44 | +3,20 |
| 6                          | -4,49                                                                                       | -3,07 | -2,10 | -1,05 | -0,08 | +0,85 | +1,86 | +2,72 | +3,62 | +4,48 | +5,38 |
| 8                          | -2,69                                                                                       | -1,61 | -0,44 | +0,67 | +1,80 | +2,83 | +3,82 | +4,77 | +5,66 | +6,48 | +7,32 |
| 10                         | -1,26                                                                                       | +0,02 | +1,31 | +2,53 | +3,74 | +4,79 | +5,82 | +6,79 | +7,65 | +8,45 | +9,31 |
| 12                         | +0,35                                                                                       | +1,84 | +3,19 | +4,46 | +5,63 | 6,74  | 7,75  | 8,69  | 9,60  | 10,48 | 11,33 |
| 14                         | +2,20                                                                                       | +3,76 | +5,10 | 6,40  | 7,58  | 8,67  | 9,70  | 10,71 | 11,64 | 12,55 | 13,36 |
| 15                         | +3,12                                                                                       | 4,65  | 6,07  | 7,36  | 8,52  | 9,63  | 10,70 | 11,69 | 12,62 | 13,52 | 14,42 |
| 16                         | 4,07                                                                                        | 5,59  | 6,98  | 8,29  | 9,47  | 10,61 | 11,68 | 12,66 | 13,63 | 14,58 | 15,54 |
| 17                         | 5,00                                                                                        | 6,48  | 7,92  | 9,18  | 10,39 | 11,48 | 12,54 | 13,57 | 14,50 | 15,36 | 16,19 |
| 18                         | 5,90                                                                                        | 7,43  | 8,83  | 10,12 | 11,33 | 12,44 | 13,48 | 14,56 | 15,41 | 16,31 | 17,25 |
| 19                         | 6,80                                                                                        | 8,33  | 9,75  | 11,09 | 12,26 | 13,37 | 14,49 | 15,47 | 16,40 | 17,37 | 18,22 |
| 20                         | 7,73                                                                                        | 9,30  | 10,72 | 12,00 | 13,22 | 14,40 | 15,48 | 16,46 | 17,44 | 18,36 | 19,18 |
| 21                         | 8,60                                                                                        | 10,22 | 11,59 | 12,92 | 14,21 | 15,36 | 16,40 | 17,44 | 18,41 | 19,27 | 20,19 |
| 22                         | 9,54                                                                                        | 11,16 | 12,52 | 13,89 | 15,19 | 16,27 | 17,41 | 18,42 | 19,39 | 20,28 | 21,22 |
| 23                         | 10,44                                                                                       | 12,02 | 13,47 | 14,87 | 16,04 | 17,29 | 18,37 | 19,37 | 20,37 | 21,34 | 22,23 |
| 24                         | 11,34                                                                                       | 12,93 | 14,44 | 15,73 | 17,06 | 18,21 | 19,22 | 20,33 | 21,37 | 22,32 | 23,18 |
| 25                         | 12,20                                                                                       | 13,83 | 15,37 | 16,69 | 17,99 | 19,11 | 20,24 | 21,35 | 22,27 | 23,30 | 24,22 |
| 26                         | 13,15                                                                                       | 14,84 | 16,26 | 17,67 | 18,90 | 20,09 | 21,29 | 22,32 | 23,32 | 24,31 | 25,16 |
| 27                         | 14,08                                                                                       | 15,68 | 17,24 | 18,57 | 19,83 | 21,11 | 22,23 | 23,31 | 24,32 | 25,22 | 26,10 |
| 28                         | 14,96                                                                                       | 16,61 | 18,14 | 19,38 | 20,86 | 22,07 | 23,18 | 24,28 | 25,25 | 26,20 | 27,18 |
| 29                         | 15,85                                                                                       | 17,58 | 19,04 | 20,48 | 21,83 | 22,97 | 24,20 | 25,23 | 26,21 | 27,26 | 28,18 |
| 30                         | 16,79                                                                                       | 18,44 | 19,96 | 21,44 | 23,71 | 23,94 | 25,11 | 25,10 | 27,21 | 28,19 | 29,09 |
| 32                         | 18,62                                                                                       | 20,28 | 21,90 | 23,26 | 24,65 | 25,79 | 27,08 | 28,24 | 29,23 | 30,16 | 31,17 |
| 34                         | 20,42                                                                                       | 22,19 | 23,77 | 25,19 | 26,54 | 27,85 | 28,94 | 30,09 | 31,19 | 32,13 | 33,11 |
| 36                         | 22,23                                                                                       | 24,08 | 25,50 | 27,00 | 28,41 | 29,65 | 30,88 | 31,97 | 33,05 | 34,23 | 35,06 |
| 38                         | 23,97                                                                                       | 25,74 | 27,44 | 28,87 | 30,31 | 31,62 | 32,78 | 33,96 | 35,01 | 36,05 | 37,03 |
| 40                         | 25,79                                                                                       | 27,66 | 29,22 | 30,81 | 32,16 | 33,48 | 34,69 | 35,86 | 36,98 | 38,05 | 39,11 |

