

**PROGREG Sp. z o.o.**

30-414 Kraków, Dekarzy 7C
tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91
Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77
tel. (42) 307-00-84
Biuro w Olsztynie: 10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 9 pokój nr 10
tel. (89) 307-00-55
www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl

PROGREG Sp. z o.o.

30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7c
NIP 679-301-39-27 REGON 120974723
Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość Kapitału Zakładowego 100 000,00 zł, opłacony w całości.
Konto bankowe Nordea Bank Polska S.A. 63 1440 1127 0000 0000 1018
7036

Inwestor:	Tramwaje Śląskie S.A. Ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów
Nazwa inwestycji:	„Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Julka w Zabrze”
Adres inwestycji:	północna strona ulic: Bytomska i Stara Cynkownia na pograniczu miast Zabrze i Bytomia
Faza:	Przedmiar robót
Branża:	Mostowa
Opracował:	mgr inż. Łukasz Mielczarek upr. LOD/1773/POOM/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej

**Przebudowa obiektu mostowego
nad potokiem Julka w Zabrze**

ROBOTY MOSOTWE

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. PLN*)	Wartość PLN*)	UWAGI
		Nazwa	Ilość			
1	3	4	5	6	7	8
—	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—	
1	Wytyczenie obiektu	kpl	1,00			
—	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	—	—	—	—	
2	Rozbiórka i demontaż starego ustroju niosącego	kpl	2,00			
3	Rozkucie przyczółków do rzędnej projektowanej	m ³	15,50			
4	Rozbiórka istniejącego umocnienia potoku	m ³	45,00			
—	ROBOTY ZIEMNE	—	—	—	—	
5	Wykopy w gruncie nieskalistym	m ³	105,00			
6	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem	m ³	44,00			
—	ZBROJENIE	—	—	—	—	
—	Stal zbrojeniowa	—	—	—	—	
7	Zbrojenie płaszcza żelbetowego siatkami	t	0,25			
8	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN wraz z wklejeniem łączników i prętów uciągających	t	3,22			
—	BETON	—	—	—	—	
—	Beton konstrukcyjny	—	—	—	—	
9	Beton stref najazdowych w deskowaniu - klasy B35 (C30/37)	m ³	12,80			
10	Beton podpór w deskowaniu - klasy B35 (C30/37)	m ³	17,90			
11	Beton umocnienia w deskowaniu - klasy B25 (C20/25)	m ³	16,50			
12	Beton ustroju w deskowaniu - klasy B35 (C30/37)	m ³	10,44			
13	Beton natryskowy gr. 10cm (torkretowanie) - klasy B35 (C30/37)	m ³	8,20			

—	Beton niekonstrukcyjny	—	—	—	—	
14	Beton podkładowy - klasy B15 (C12/15)	m ³	2,00			
—	KONSTRUKCJE STALOWE	—	—	—	—	
—	Konstrukcja ustroju nośnego	—	—	—	—	
15	Wykonanie konstrukcji stalowych przęśła z zabezpieczeniem antykorozyjnym, dostarczeniem i montażem na budowie	t	5,65			
16	Sworznie zesplające	szt.	208,00			
—	Ścianki z godzic	—	—	—	—	
17	Wbicie ścianek z godzic PAL 30 40 dł. 3m	m	29,70			
—	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	—	—	—	—	
—	Izolacje cienkie	—	—	—	—	
18	Izolacje wykonywane na zimno	m ²	62,00			
—	Nawierzchnie	—	—	—	—	
	Nawierzchnia na bazie żywicy epoksydowej i poliuretanu - typ podatny	—	—	—	—	
19	-grubości 5 mm	m ²	66,00			
—	ELEMENTY ODWODNIENIA	—	—	—	—	
	Wpusty mostowe	—	—	—	—	
20	- f 150, z odprowadzeniem pionowym, Kolektor odwodnienia z PP	szt.	2,00			
21	- f 160	m	7,00			
	Drenaż z rur karbowanych z obsybką	—	—	—	—	
22	- f 160	m	20,00			
—	ŁOŻYSKA	—	—	—	—	
—	Łożyska stalowe	—	—	—	—	
	Łożyska elastomerowe	—	—	—	—	
23	- wielkierunkowo przesuwne, kotwione	szt.	4,00			
24	- stałe, kotwione	szt.	4,00			

—	URZĄDZENIA DYLATACYJNE	—	—	—	—	
—	Dylatacje ustroju niosącego	—	—	—	—	
25	- chemiczna uszczelniająca	m	8,60			
26	- dylatacja jednomodułowa, przesuw ± 20 mm	m	14,60			
—	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	—	—	—	—	
—	Bezpieczeństwo ruchu	—	—	—	—	
	Balustrady stalowe	—	—	—	—	
27	- na obiekcie	m	29,96			
28	- na schodach skarpowych	m	15,00			
—	INNE ROBOTY MOSTOWE	—	—	—	—	
—	Roboty różne	—	—	—	—	
29	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych-	m ²	128,00			
30	Wykonanie przytwierdzenia punktowego szyn	szt.	44,00			
31	Prefabrykowane schody skarpowe	m	15,00			
32	Reprofilacja i oczyszczenie stożków z umocnieniem kamieniami łamanymi, częściowo z rozbiórki do 30%	m ²	180,00			
33	Umocnienie skarp kostką betonową	m ²	30,00			
34	Uziemienie obiektu	szt.	2,00			
35	Repery pomiarowe ocynkowane	szt.	4,00			
36	Punkt stały w gruncie, betonowy, z trzpieniem	szt.	1,00			
—	Razem netto	—	—	—		