

**Warunki techniczne
dla wykonania zjazdu z drogi publicznej przez tory tramwajowe
spółki Tramwaje Śląskie S.A.**

Wykonanie zjazdu z drogi publicznej przez torowisko wymaga spełnienia poniższych warunków:

1. Kąt skrzyżowania osi zjazdu i osi torowiska powinien być maksymalnie zbliżony do kąta prostego.
2. Konstrukcja zjazdu z drogi publicznej wraz z nawierzchnią winna być zaprojektowana i wykonana z materiałów zdolnych przenieść przewidywane obciążenia maksymalne oraz być trwałą w użytkowaniu. Nawierzchnia drogowa w strefie przyszynowej powinna być ułożona 2-5 mm poniżej powierzchni tocznej szyny, a w osi torowiska 10 mm powyżej powierzchni tocznej szyny.
3. Torowisko tramwajowe w obrębie zjazdu należy wykonać z szyn rowkowych. Wyjątkowo w przypadku występowania w miejscu projektowanego zjazdu szyn kolejowych, należy zastosować dodatkowo odbojnice lub wymienić je na szyny rowkowe.
4. Dokumentację techniczną zjazdu należy przesłać do Działu Infrastruktury (GI) spółki Tramwaje Śląskie S.A. celem zaopiniowania.

Właściciel (Inwestor) zjazdu winien:

- I. Zgłosić rozpoczęcie prac z 14 dniowym wyprzedzeniem do Zakładu Torów i Sieci (ZTS) spółki Tramwaje Śląskie S.A., celem zapewnienia nadzoru technicznego z podaniem ewentualnej konieczności zatrzymania ruchu tramwajowego.
- II. Zapewnić utrzymanie ciągłości ruchu tramwajowego podczas budowy zjazdu przez torowisko. Prace wymagające zatrzymania ruchu tramwajowego winny być zgłoszone pisemnie i uzgodnione z 14 dniowym wyprzedzeniem z Dyrektorem Techniczno-Eksploatacyjnym spółki Tramwaje Śląskie S.A., a w razie konieczności zatrzymania ruchu tramwajowego powyżej 48 godzin należy wymaganą przerwę uzgodnić z Dyrektorem Techniczno-Eksploatacyjnym z 35 dniowym wyprzedzeniem.
- III. Uiszczyć koszty nadzoru oraz kwotę równoważną utraconym korzyściom przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. związanych z brakiem wynagrodzenia od Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach (ZTM) za niewykonaną pracę przewoźową w wyniku prac budowlanych oraz różnicy pomiędzy kosztami komunikacji zastępczej poniesionymi przez Spółkę a wynagrodzeniem otrzymanym z tego tytułu od ZTM.
- IV. Wykonać roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie Właściciel (Inwestor) ponosi odpowiedzialność za wypadki z tytułu prowadzonych robót, jak również za szkody wyrządzone spółce Tramwaje Śląskie S.A. i osobom trzecim w trakcie wykonywania tych prac oraz po ich zakończeniu. W przypadku przekazania nowo powstałej inwestycji zjazdu z drogi publicznej innym podmiotom gospodarczym, odpowiedzialność za powyższe staje się ich udziałem.
- V. Zapewnić gwarancję jakości wykonanych robót nie krótszą niż obowiązującą na wykonaną inwestycję, nie mniej jednak niż jeden rok i zobowiązuje się do usunięcia wszelkich mogących się ujawnić w tym terminie wad i usterek.
- VI. Pokryć koszty bieżącego utrzymania wykonywanego zjazdu, tj. remontów, konserwacji i napraw nawierzchni drogowej, z wyłączeniem nawierzchni stalowej. Każdorazowo przed przystąpieniem do robót należy powiadomić spółkę Tramwaje Śląskie S.A. zgodnie z ust.1 i ust.2.
- VII. W przypadku wymiany w obrębie zjazdu przez spółkę Tramwaje Śląskie S. A. nawierzchni stalowej, pokryć koszty odtworzenia nawierzchni drogowej zjazdu.
- VIII. Uzyskać zgodę na wykonanie zjazdu z drogi publicznej przez tory tramwajowe Komisji d/s Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Urzędu Miasta.
- IX. Oznakować zjazd znakami drogowymi w sposób widoczny i zgodny z obowiązującymi przepisami i decyzjami Komisji d/s Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Wszelkie odstępstwa od przedstawionych powyżej Warunków Technicznych, a wynikające ze szczególnych warunków w terenie, wymagają odrębnych uzgodnień z Działem GI spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Zgoda na wejście w teren działek będących własnością lub w wieczystym użytkowaniu spółki Tramwaje Śląskie S.A., na czas wykonania robót i na pozostawienie w nich urządzeń wymaga odrębnego uzgodnienia.