

Chorzów, dnia 16.11.2009r.

ND/DZ/ 2390 /2009

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja gospodarki ciepłej w RK-1 przy ul. Piastowskiej 29 w Będzinie” - nr sprawy II/416/2009.

W związku z pytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego pn. jw. wyjaśniam:

**Pytanie 1**

Czy zamawiający posiada uzgodnienia projektu technicznego sieci ciepłowniczej z PEC DG S.A., który wymaga zastosowania rur preizolowanych z rurą stalową bez szwu? Czy należy uwzględnić w ofercie rury preizolowane bez szwu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada uzgodnienia projektu sieci ciepłowniczej z PEC w Dąbrowie Górniczej. W ofercie należy uwzględnić rury preizolowane ze szwem.

**Pytanie 2**

Przedmiar sieci niskoparametrowej uwzględnia 10 kolan DN 125, a dokumentacja techniczna 14 kolan. Którą ilość należy uwzględnić w ofercie?

**Odpowiedź:**

Poprawna ilość to 14 szt. kolan. Brakujące w przedmiarze sieci ciepłowniczej niskoparametrowej, 4 sztuk kolan ujęto w załączonym na stronie internetowej dodatkowym przedmiarze pt. „POZYCJE DODATKOWE. CZĘŚĆ 2”.

**Pytanie 3**

Przedmiar sieci nie uwzględnia pokryw końcowych. Prosimy o uszczegółowienie przedmiaru w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Pokrywy końcowe ujęto w przedmiarach sieci wysokoparametrowej i niskoparametrowej przez analogie w pozycjach „Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych (...) – pokrywa końcowa śr .....”.

**Pytanie 4**

Przedmiar sieci nie uwzględnia podsypki piaskowej, obsypki i nadsypki pod rury preizolowane w pełnej ilości, a jedynie w poz. 40 – 0,75 m<sup>3</sup> i poz. 43 – 5 m<sup>2</sup> gr. 25 cm. Co z pozostałą ilością i w jakiej pozycji należy przyjąć?

**Odpowiedź:**

Przedmiotowe elementy związane z obsypywaniem rur preizolowanych ujęto w załączonym na stronie internetowej dodatkowym przedmiarze pt. „POZYCJE DODATKOWE. CZĘŚĆ 2”.

**Pytanie 5**

Przedmiar sieci nie uwzględnia rur PEX podwójnych dla DN32 i DN40 oraz przewiduje długość 10 m, a w dokumentacji jest 45 m. Jaką długość należy przyjąć i proszę o podanie podstawy wyceny?

**Odpowiedź:**

Projekt nie przewiduje rur PEX podwójnych tylko pojedyncze. Brakującą ilość rur PEX Ø 40/90 wynoszącą 92 m ujęto w załączonym na stronie internetowej dodatkowym przedmiarze pt. „POZYCJE DODATKOWE. CZĘŚĆ 2”.

**Pytanie 6**

Przedmiar nie przewiduje uruchomienia sieci CO, połączenia sygnalizacji alarmowej w mufach i dwukrotnego testowania sygnalizacji alarmowej. Prosimy o dyspozycję w tym temacie.

**Odpowiedź:**

Uruchomienie sieci ciepłej, połączenia oraz testowanie sygnalizacji alarmowej ujęto w załączonym na stronie internetowej dodatkowym przedmiarze pt. „POZYCJE DODATKOWE. CZĘŚĆ 2”.

**Pytanie 7**

Przedmiar robót nie przewiduje demontażu tradycyjnej sieci na istniejących rurach w kanale. Czy odpad w postaci izolacji należy wywieźć i zutylizować? Jeśli tak, to prosimy o podanie podstawy wyceny i przedmiar.

**Odpowiedź:**

Demontaże wszystkich istniejących sieci ujęto w przedmiarze sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej. Utylizację wełny ze zdemontowanej izolacji ujęto w załączonym na stronie internetowej dodatkowym przedmiarze pt. „POZYCJE DODATKOWE. CZĘŚĆ 2”.

**Pytanie 8**

W przedmiarze sieci wysokich parametrów brakuje obetonowania punktów stałych. Czy należy je uwzględnić w ofercie? Proszę o podanie podstawy wyceny i przedmiar.

**Odpowiedź:**

Obetonowanie punktów stałych ujęto w załączonym na stronie internetowej dodatkowym przedmiarze pt. „POZYCJE DODATKOWE. CZĘŚĆ 2”.

**Pytanie 9**

Przedmiar nie uwzględnia zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia kolidującego z siecią ciepłowniczą. Prosimy o uszczegółowienie przedmiaru w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Wymagany przy realizacji sieci zakres przedmiotowych robót ujęto w załączonym na stronie internetowej dodatkowym przedmiarze pt. „POZYCJE DODATKOWE. CZĘŚĆ 2”.

**Pytanie 10**

Czy w ofercie należy uwzględnić rury ochronne, płozy i kołnierze przy przeciąganiu rur preizolowanych pod torami tramwajowymi? Jeśli tak, proszę o podanie podstawy wyceny i przedmiar.

**Odpowiedź:**

Wymagany przy realizacji sieci zakres przedmiotowych robót ujęto w załączonym na stronie internetowej dodatkowym przedmiarze pt. „POZYCJE DODATKOWE. CZĘŚĆ 2”.

**Pytanie 11**

W przedmiarze brakuje rusztowań przy wymianie sieci ciepłowniczej w hali napraw i magazynie głównym. Prosimy o dyspozycję i przedmiar.

**Odpowiedź:**

Rusztowania ujęto w załączonym na stronie internetowej dodatkowym przedmiarze pt. „POZYCJE DODATKOWE. CZĘŚĆ 2”.

Informuję, iż roboty ujęte w dołączonym przedmiarze pt. „POZYCJE DODATKOWE. CZĘŚĆ 2” stanowią element zamówienia, a ich cenę należy ująć jako dodatkową pozycję do harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 9 do siwz (dodatkowy jeden wiersz harmonogramu pod nazwą POZYCJE DODATKOWE. CZĘŚĆ 2).

Zatwierdził:  
Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny  
Janusz Berkowski