

## Przedmiar robót

### modernizacja dachu hal remontowych w ZUR -hala napraw głównych oraz wozownia.

Data: 2012-03-02  
Budowa: Roboty dekarские  
Obiekt: Chorzów ul.Inwalidzka 5  
Zamawiający: Tramwaje Śląskie SA  
Jednostka opracowująca kosztorys: WM - Dział Zarządzania Majątkiem

Kosztorys opracowali:

Stanisław Jurczyński, specjalista d/s budowlanych .....

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

### Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Element</b>			
1.1 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	480		m2
1.2 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	1 250		m2
1.3 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna	1 250		m2
1.4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	60		m
1.5 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	50		m
1.6 Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25-cm	480		m2
1.7 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15-cm	50		m
1.8 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, prostokątne, w rozwinięciu do 40-cm	60		m
1.9 Uzupełnienie posadzek cementowych naprawa podłoża betonowego (poz 122)	320		m2
1.10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa	1 250		m2
1.11 Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD, podłoże betonowe - z ociepleniem styropapa grubości 10 cm	1 250		m2
1.12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1-km	37,335		m3
1.13 Koszt składowania i utylizacji papy	33,4		t
1.14 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa +utylizacja szkła	460		m2
1.15 Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe	460		m2
1.16 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje kratowe, farba ogólnego stosowania	460		m2
1.17 Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje kratowe, farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	460		m2
1.18 Montaż nowych świetlików trójkątnych z płyt poliwęglanowych jednokomorowych o grubości 8mm odpornych na promieniowanie UV	460		m2