

Przedmiar robót

Modernizacja dachu hal remontowych w ZUR "NOWA HALA" wraz z naprawą narożnika

Data: 2012-03-08
Budowa: Roboty dekarские , roboty murarskie
Obiekt: Chorzów ul.Inwalidzka 5
Zamawiający: Tramwaje Śląskie S.A.
Jednostka opracowująca kosztorys: WM Dział Zarządzania Majątkiem

Kosztorys opracowali:

Stanisław Jurczyński, Specjalista ds budowlanych

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element			
1.1 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	190		m2
1.2 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	520		m2
1.3 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna	520		m2
1.4 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z płyt pilśniowych	280		m2
1.5 Rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieżką lub trocinami, grubości do 10-cm	280		m2
1.6 Oczyszczenie pokrycia z blachy trapezowej	280		m2
1.7 Odtłuszczenie, konstrukcje pełnościenne	280		m2
1.8 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 1-krotne	280		m2
1.9 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	82		m
1.10 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	60		m
1.11 Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25-cm	190		m2
1.12 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15-cm	60		m
1.13 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, prostokątne, w rozwinięciu do 40-cm	82		m
1.14 Uzupelnienie posadzek cementowych naprawa podłoża betonowego (poz 122)	115		m2
1.15 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa	520		m2
1.16 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2	1		m3
1.17 Pokrycie dachu świetlików papą termozgrzewalną 2 warstwową	280		m2
1.18 Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD, podłoże betonowe styropapa gr.10cm	520		m2
1.19 Wywóz papy, wełny mineralnej, płyt pilśniowych	40		m3
1.20 Koszt składowania i utylizacji papy	28		t
1.21 Koszt utylizacji wełny i płyt pilśniowych	38		m3
1.22 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	7,5		m3
1.23 Uzupelnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	7,5		m3
1.24 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	40		m2
1.25 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15-m, nakłady podstawowe	120		m2
1.26 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi do 1-km	6,96		m3
1.27			