



JEDNOSTKA Projektowo- Wkonawcza:	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Techniczne ROMBUD 41-503 Chorzów ulica Plac Jana 1A/1 NIP -627-168-54-73 tel. 0602 122-985 Tel, fax 032 / 2411-922	
SYMBOL: Umowa DO/353/2011	ADRES: Katowice działki nr 1, 153/1, 153/2, 153/3	NR PROJEKTU: 07/11 /11 BW

AUTOMATYKA STEROWANIA ROZJAZDAMI

INWESTOR:	TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.		
INWESTYCJA:	REMONT TOROWISKA LINIA 6/41		
OBIEKT:	Rozjazd nr 564 Rozjazd nr 222		
TEMAT OPRACOWANIA:	Przystosowanie dwóch rozjazdów do zabudowy napędu elektrycznego EEA-6 wraz z automatyką sterowania		
STADIUM:	Informacja B I O Z		
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	Adam Hajda	1126/94	<i>mgr inż. Adam HAJDA</i> uprawniony do projektowania, kierowania robotami, nadzorowania i oceny stanu technicznego instalacji, sieci, linii, stacji i urządzeń elektrycznych. Uprawnienia nr 1126/94 wydane przez Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Architektury i Krajobrazu
Projektant	Jerzy Klier	71/DOŚ/06 147/DOŚ/06	inż. JERZY KLIER upr. kol. nr 71/DOŚ/06/Uw upr. kol. nr 147/DOŚ/06 upr. drog. proj. 71/DOŚ/06

INFORMACJA BIOZ

Informacja dotycząca BIOZ

Przy planowanym przedsięwzięciu należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach:

Rozporządzeniu Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporządzeniu Min. Pracy Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650

Rozporządzeniu MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych bhp (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i załączniku do Rozporządzenia - „Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne”

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z prowadzenia robót liniowych:

- właściwy rozładunek ciężkich materiałów (szyny tramwajowe, płyty podtorowe, słupy trakcyjne)
- składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych
- zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miejsca składowania do miejsca montażu (szyny tramwajowe, płyty podtorowe, słupy trakcyjne)
- zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych
- zagrożenia przy robotach na wysokości powyżej 6m
- prowadzenie robót w sąsiedztwie czynnych ciągów komunikacyjnych
- wykopy przy głębokościach powyżej 1,2m
- praca w pobliżu i pod siecią trakcji tramwajowej

Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.