

P R Z E D M I A R      R O B Ó T

Uwolnienie budynku od mocowań sieci trakcyjnej w Zabrze przy ul. Tarnogórska 57

Data: 2011-12-30

Inwestor: Tramwaje Śląskie S.A.  
ul. Inwalidzka 5  
41-506 Chorzów

Budowa: Przebudowa tramwajowej sieci trakcyjnej Zabrze ul. Tarnogórska 57

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:

.....

.....

.....

.....

## Przedmiar Robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót |  | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|--|-------|-------|-------|
| 1 Roboty montażowe trakcji                              |  |       |       |       |
| 1.002 KNR 509/312/2                                     | Jednostronny lin drutów stalowych mocowanych do słupów lub haków, liny stalowe mocowane do haka, długość odcinka liny do 30·m DEMONTAŻ   | 1     |       | szt   |
| 1.003 KNR 509/312/5                                     | Jednostronny lin drutów stalowych mocowanych do słupów lub haków, liny stalowe mocowane do słupa stalowego, długość odcinka liny do 30·m | 1     |       | szt   |

## Zestawienie robocizny

| Nazwa zawodu                             | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
|--|-------|-------|------|---------|
| Monter sieci elektrotrakcyjnej grupa III | r-g   | 1,15  |      |         |
| Monter sieci elektrotrakcyjnej grupa IV  | r-g   | 1,15  |      |         |
| Razem (z dokładnością do zaokrągleń):    |       | 2,3   |      |         |

## Zestawienie materiałów

| Nazwa materiału                                   | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
|---|-------|-------|------|---------|
| Izolator sprzączkowy 1 kV DC z 1 wkładką (221101) | szt   | 1     |      |         |
| Linka ze stali nierdzewnej 35 mm                  | m     | 30    |      |         |
| Łącznik podwójny (211316)                         | szt   | 2     |      |         |
| Naprężnik kryty (214211)                          | szt   | 1     |      |         |
| Przewód jezdný DjpS 100                           | m     | 10    |      |         |
| Taśma stalowa 19,05x1,0 (217119)                  | m     | 4     |      |         |
| Tłumik drgań linki syntetycznej (225315)          | szt   | 1     |      |         |
| Uchwyt DJjp z gwintem M16 (241216)                | szt   | 1     |      |         |
| Uchwyt przegubowy                                 | szt   | 1     |      |         |
| Wieszak z gwintem m16 (223416)                    | szt   | 1     |      |         |
| Wkładka chomątkowa (213125)                       | szt   | 4     |      |         |
| Zapinka do taśmy (217219)                         | szt   | 2     |      |         |
| Złączka do przewodu jezdnego (5310) KOLMET        | szt   | 2     |      |         |
| Złączka do zakarbowania (213335)                  | szt   | 4     |      |         |
| Razem (z dokładnością do zaokrągleń):             |       |       |      |         |

## Zestawienie sprzętu

| Nazwa sprzętu                                      | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
|--|-------|-------|------|---------|
| Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2) | m-g   | 1,26  |      |         |
| Razem (z dokładnością do zaokrągleń):              |       |       |      |         |

## Materiały inwestora

| Nazwa materiału                       | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
|---------------------------------------|-------|-------|------|---------|
| Razem (z dokładnością do zaokrągleń): |       |       |      |         |

Tabela elementów scalonych

| Nazwa elementu                   | Wartość z<br>narzutami |
|----------------------------------|------------------------|
| 1 Roboty montażowe trakcji       |                        |
| <b>Suma elementów kosztorysu</b> |                        |