


- UWAGI:
- Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
 - Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
 - Zakres zabiegów remontowych w odniesieniu do konstrukcji wiaduktu:
 - Wymiana konstrukcji nośnej wiaduktu na ustrój blachownicowy z pomostem ortotropowym współpracującym,
 - Adaptacja istniejącej niszy podłożyskowej przyczółków dla celów wykonstruowania poprawnych warunków podparcia nowej konstrukcji,
 - Częściowa rozbiórka ścianki zapleczej, schodów dostępowych oraz skrzydeł celem dostosowania kształtu przyczółków do nowej konstrukcji przęsła,
 - Zabudowa nowych elementów wyposażenia obiektu,
 - Naprawy powierzchniowe korpusu przyczółka oraz powierzchni bocznej skrzydeł:
 - odkucie otuliny betonowej,
 - dobrojenie powierzchni siatką zbrojeniową,
 - wykonanie warstwy betonu natryskowego – "torkret"

BIURO PROJEKTOWE:

AUTOSTRADA II
Spółka z o.o.
BIURO PROJEKTÓW

40-467 Katowice, ul. 73 Pułku Piechoty 1
tel./fax. 032 735-20-55 735-21-41
e-mail: biuro@autostradall.pl

INWESTOR:

**Tramwaje Śląskie S.A.**
ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzów




ZADANIE:

**MODERNIZACJA WIADUKTU
NAD UL. ORŁAT LWOWSKICH
W SOSNOWCU**

OBIEKT:	WIADUKT		NR ZADANIA	0089	
STADIUM:	PW	DATA:	12.2012	NR KOMPL.	
SKALA:	1:100, 1:50		NR RYSUNKU:		
BRANŻA:	MOSTOWA		M/0089/PW/05		

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA WIADUKTU

FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Solarz	mostowa	SLK/2211/POM/09	
ASYSTENT PROJ.	inż. Violetta Wojciechowska	–	–	
WYKONAŁ	–	–	–	–
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Rafał Gendek	mostowa	SLK/2003/POM/07	

Niniejszą dokumentację stanowi własność firmy AUTOSTRADA II Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ustawienie osobom trzecim lub kopiowanie metodami mechanicznymi i elektronicznymi wymaga pisemnej zgody biura AUTOSTRADA II Sp. z o.o.