



TRANS-CAD

PROJEKT
ROZBIÓRKI BUDYNKU BYŁEJ KOTŁOWNI
NA TERENIE REJONU 3 W BYTOMIU

Data
12.2012r

Etap:
PB

1. Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przygotowanie placu budowy					
1	KNR 4-04 d.10901-01	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - wykonanie przesel	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
2	KNR 4-04 d.10901-02	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - przygotowanie slupow	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 4-04 d.10901-03	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - ustawienie	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
4	KNR 4-04 d.10901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
5	KNR 4-04 d.10901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
Roboty rozbiórkowe					
6	KNR 4-04 d.20509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
		308,27	m ²	308.270	
				RAZEM	308.270
7	KNR 4-04 d.20504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych-warstwa wyrównawcza	m ²		
		308,27	m ²	308.270	
				RAZEM	308.270
8	KNR 4-04 d.20305-03	Rozebr.stropów żelbet.(plyt,belek,żeber,wieńców) przy grub.płyty stropów.do 20 cm (poz 8,78)	m ³		
		61,65	m ³	61.650	
				RAZEM	61.650
9	KNR 4-04 d.20304-05	Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze węższego boku do 30 cm (poz 8,78)	m ³		
		4,08	m ³	4.080	
				RAZEM	4.080
10	KNR 4-04 d.20305-05	Rozebr.belek i podciągów jako niezależnych konstr.przy grubości węższego boku do 30 cm (poz 8,78)	m ³		
		19,23	m ³	19.230	
				RAZEM	19.230
11	KNR 4-01 d.21111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m ²		
		316	m ²	316.000	
				RAZEM	316.000
12	KNR 4-04 d.20813-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych o wym. 30x30x4 - 60x60x8 mm-ruszt okien	szt.		
		316	szt.	316.000	
				RAZEM	316.000
13	KNR 4-04 d.20813-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych o wym. 30x30x4 - 60x60x8 mm-ciecie drabiny	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-04 d.20104-11	Rozebranie murów z pustaków typu 'Alfa' w budynkach wielokondygnacyjnych o wys.ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		105,25	m ³	105.250	
				RAZEM	105.250
15	KNR 4-04 d.20306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do 50 cm-leje	m ³		
		0,8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
16	KNR 4-01 d.20354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR 4-04 d.20305-03	Rozebr.stropów żelbet.(plyt,belek,żeber,wieńców) przy grub.płyty stropów.do 20 cm (poz 3,28)	m ³		
		25,32	m ³	25.320	
				RAZEM	25.320
18	KNR 4-04 d.20304-05	Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze węższego boku do 30 cm (poz 3,28)	m ³		
		3,2	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
19	KNR 4-04 d.20305-05	Rozebr.belek i podciągów jako niezależnych konstr.przy grubości węższego boku do 30 cm (poz 3,28)	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10,24	m ³	10.240	
				RAZEM	10.240
20KNR 4-01 d.20354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2		szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21KNR 4-04 d.20306-03	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do 100 cm-biegi, spoczniki		m ³		
	8,48		m ³	8.480	
				RAZEM	8.480
22KNR 4-04 d.20304-05	Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze węższego boku do 30 cm (poz 0,00)		m ³		
	5,1		m ³	5.100	
				RAZEM	5.100
23KNR 4-04 d.20104-11	Rozebranie murów z pustaków typu 'Alfa' w budynkach wielokondygnacyjnych o wys.ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej		m ³		
	8,75		m ³	8.750	
				RAZEM	8.750
24KNR 4-04 d.20301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm (poz 0,00)		m ³		
	32,24		m ³	32.240	
				RAZEM	32.240
25KNR 4-01 d.20354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2		szt.		
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
26KNR 4-01 d.20354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2		m ²		
	5,2		m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
27KNR 4-04 d.20302-02	Rozebranie ław,stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do 100 cm		m ³		
	22,6		m ³	22.600	
				RAZEM	22.600
28KNR 4-04 d.21103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wylądowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km		m ³		
	312		m ³	312.000	
				RAZEM	312.000
29kalk indywi- d.2dual	Składowanie gruzu		m ³		
	312		m ³	312.000	
				RAZEM	312.000
30KNR 4-04 d.20901-04	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - rozebranie		m		
	70		m	70.000	
				RAZEM	70.000
31KNR 4-04 d.20901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu		m		
	17		m	17.000	
				RAZEM	17.000
32KNR 4-02 d.20310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji		szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33KNR 4-02 d.20308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm		m		
	16		m	16.000	
				RAZEM	16.000
34KNR 4-02 d.20307-03	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 40-50 mm		szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35KNR 4-02 d.20130-07	Demontaż skrzynki ściennej		szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
Roboty modernizacyjne					
36KNR 2-31 d.30114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa		m ²		
	134		m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
37KNR 0-11 d.30316-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem		m ²		
	134		m ²	134.000	
				RAZEM	134.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR 2-31 d.30401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		39	m	39.000	
				RAZEM	39.000
39	KNR 2-31 d.30403-02	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		39	m	39.000	
				RAZEM	39.000
40	KNR 4-01 d.30304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		0,5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
41	KNR 4-01 d.30318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł-drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-01 d.30903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-01 d.30920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 0-19 d.30929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR 4-01 d.30102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, niemurowane o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV-przerobieni gazu	m ³		
		8,64	m ³	8.640	
				RAZEM	8.640
46	KNR 2-15 d.30304-03	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
47	KNR-W 2-19 d.30204-05	Kolana hamburskie o śr. nom. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
48	KNR 2-15 d.30306-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 50 mm na ścianach-podejście do zaworu	kpl.		
		0,5	kpl.	0.500	
				RAZEM	0.500
49	KNR 2-15 d.30310-05	Kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 2-15 d.30305-02	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
51	KNR 2-15 d.30120-01	Szafki naścienne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-01 d.31212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
53	KNR 4-01 d.31212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
54	KNR 2-02 d.30256-01	Płyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami do 5 m2 w deskowaniu U-Form -wariant I	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
55	KNR 2-02 d.30210-03	Belki i podciągi-wieniec	m ³		
		1,42	m ³	1.420	
				RAZEM	1.420
56	KNR 2-02 d.30290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0.486	t	0.486	
				RAZEM	0.486

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57KNR 2-02 d.31214-01		Schody stalowe z jednostronną poręczą ze spcznikiem 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58KNR 2-02 d.31218-01		Wsporniki ze stali teowej proste 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
59KNR 2-02 d.31218-01		Wsporniki ze stali teowej proste 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60KNR 4-01 d.30321-06		Obsadzenie stopni schodowych prefabrykowanych obustronnie podpartych w ścianach z cegieł-analogia montaż spocznika wraz ze schodami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61KNR 4-01 d.30322-01		Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł - analogia montaż wsporników 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
62KNR 0-15 d.30522-03		Pokrycie dachów blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 150 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie 16 cm 3,2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
63KNR 2-02 d.30613-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 75,6	m ²		
			m ²	75.600	
				RAZEM	75.600
64KNR 2-02 d.30501-01		Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo-podkład 3,5 mm 75,6	m ²		
			m ²	75.600	
				RAZEM	75.600
65KNR 2-02 d.30501-01		Pokrycie dachów papą termozgrzewalna - wierzch 4,8mm 75,6	m ²		
			m ²	75.600	
				RAZEM	75.600
66KNR 4-01 d.30414-11		Wymiana desek czołowych 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
67KNR 2-02 d.30506-01		Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekanej (OKAP) 1,5	m ²		
			m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
68KNR 2-02 d.30506-01		Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekanej OGNIOMUR) 18,84	m ²		
			m ²	18.840	
				RAZEM	18.840
69NNRNKB 202 d.30546-01		Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
70NNRNKB 202 d.30546-02		Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71NNRNKB 202 d.30550-03		Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu o śr. 110 mm 7,5	m		
			m	7.500	
				RAZEM	7.500

Specjalista ds. Budowlanych

Stanisław Jurczyński
upr. bud. 171/89