




PRZEKRÓJ POPRZECZNY W REJONIE UL. WOLNOŚCI 72



Nawierzchnia torowiska wg PN-K-92011:1998
40 cm – płyta bet. PREFA VT grub. 40cm
mata wibroizolacyjna
7cm – w-wa wyrównawcza z chudego betonu
41cm – kruszywo łamane stab. mech. 0/63
geosiatka i geowłóknina
zasypka z piasku łamanego różnoziarnistego
15cm-prefabryk. płyta fundamentowa żelbetowa
3cm podsypka cem.-piask. 1:4
15cm-krusz. łamane stab. mech.0/31.5

Projekt nr POLiS 7.3-14 pn. "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Inwestor:  Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów		Przedsięwzięcie budowlane: "Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Wolności od granic ze Świętochłowicami od ul. Bolesława Chrobrego w Chorzowie" - zadanie 62		
Nr umowy:	DO/36/12	Nr projektu:	P-085/2012	
Stadium proj.:		PROJEKT WYKONAWCZY		Tom 1
Obiekt:		Branża teletechniczna - sieci TP SA ul. Wolności w Chorzowie, powiat Chorzów, woj. śląskie		Skala: 1:100
Tytuł rysunku:		PRZEKRÓJ POPRZECZNY ZABEZPIECZENIA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ W REJONIE UL. WOLNOŚCI 72		Data: 12. 2012
Nr rysunku:	T.2.3	Egzemplarz:		Nr rew.: 1.0
Biuro projektów:		Zmiana nazwy na: BUNG Polska Sp. z o.o. ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice Tel. +48 32 258-23-37, Fax +48 32 258-85-69 katowice@bung.pl Pdkom Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków Tel. +48 12 267-23-33, Fax +48 12 267-23-33 w.21 biuro@bung.pl		
Branża:	Projektant:	Podpis	Sprawdzający:	Podpis
Teletechniczna	mgr inż. ZBIGNIEW SĘKOWSKI 0149/96/U- spec. telekomunikacja			
Konstrukcyjna	mgr inż. WITOLD ŚLADKOWSKI 436/01 - spec. konstr.-budowlana	