

PRZEDMIAR ROBÓT				
ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNEJ TELPOL - UL. WOLNOŚCI 129				
L.p.	Wyszczególnienie robót wraz z lokalizacją	Ilości obmiarowe	Jedn. miary	Przedmiar
1	2	3	4	5
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie nizinnym	6 m/1000	km	0.006
2	Wykopy ręczne w gruncie III-V kat. ze składowaniem gruzu w przyzmy	1.5 x 7	m3	10.5
3	Załadunek gruzu z przyzmy i odwóz samochodem wywrotką na wysypisko na odległość do 20 km wraz z utylizacją	z wykopów ręcznych	m3	10.5
4	Wykonanie wykopów kontrolnych wraz z ich zasypaniem	1.5x1x1.5 x 2szt.	m3	4.500
5	Montaż rur osłonowych grubościennych dwudzielnych dn=120 mm	2 x 7 m	mb	14.000
6	Uszczelnienie końcówek rury pianką poliuretanową na 0.3 m długości przekroju	2 x 0.3 m	m	0.60
7	Mechaniczne formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntów dostarczonych środkami transportu kołowego - zasypka z piasku lub pospółki po ułożeniu rur osłonowych	1.2 m2 x 7 m	m3	8.400
8	Pozyskanie gruntu zasypowego niewysadzinowego o współczynniku filtracji $k > 8$ m/d wraz z transportem do miejsca wbudowania na odległość 15 km	jw.	m3	8.400
9	Ułożenie siatki polipropylenowej 60x60 kN o szerokości 1.0 m ze sztywnymi węzłami na styku z warstwą kruszywa łamanego	1.0m x 7 m	m2	7.000
10	Ułożenie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego gr. 35 cm po zagęszczeniu - uzup. konstrukcji jezdni poza zakresem robót torowych	2 x 2 x 1.8 x 2.0 m	m2	14.40