

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot	Jedn.
1 KOTWIENIE BUDYNKU.				
1.001 KNR 201/302/3	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1·km, kategoria gruntu IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	8,15		m3
1.002 KNR 401/333/16	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 1 cegły	4,00		szt
1.003 KNR 401/210/4	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040·m2	2,80		m
1.004 KNRW 401/336/2	Przebicie otworów w ścianach z cegieł dla ściągów stalowych, ściana na zaprawie w., o grubości 1 1/2 cegły	16,00		szt
1.005 KNR 202/1610/1 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe	298,85		m2
1.006 KNR 401/1303/1 (1)	Wykonanie i montaż ściągów, na wysokości do 2 piętra	2 015,58		kg
1.007 KNRW 712/204/3 (1)	Malowanie pędzlem farby do gruntowania chlorokauczukowe konstrukcje szkieletowe	4,85		m2
1.008 KNR 201/320/1 (1)	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	8,15		m3
1.009 KNR 401/1306/2	Demontaż kotwienia ściany w pom. nr 05 - C -200, 250 kg	1,00		szt
2 ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE.				
2.001 KNR 401/307/1	Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1/2 cegły	79,30		m
2.002 KNR 401/804/5	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	39,50		m
2.003 KNR 401/323/3 (1)	Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły	8,00		szt
2.004 KNR 202/1612/1 (1)	Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 4·m, nakłady podstawowe	162,93		m2
2.005 KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	186,00		m2
2.006 KNR 401/1111/2	Rozszklenie otworów okiennych 1- luksferów	16,11		m2
2.007 KNR 401/722/3	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowych, ściany, loggie, balkony, kategoria III	154,80		m2
2.008 KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	199,00		m2
2.009 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	689,39		m2
2.010 KNRW 202/908/2	Tynki szlachetne nakrapiane, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), mechanicznie	344,01		m2
2.011 KNRW 712/213/3 (1)	Malowanie pędzlem emalie chlorokauczukowe konstrukcje szkieletowe	1,65		m2
3 DODATKOWA ŁAWA ŻELBETOWA				
3.001 KNR 201/302/3	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1·km, kategoria gruntu IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	68,64		m3
3.002 KNR 401/107/1	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5·m, głębokość do 3·m	50,5		m2
3.003 KNR 225/410/1	Podsypka z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu	22,00		m2
3.004 KNR 202/616/1	Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa	22,00		m2
3.005 KNRW 401/336/2	Przebicie otworów w ścianach z cegieł dla ściągów stalowych, ściana na zaprawie w., o grubości 1 1/2 cegły	15		szt
3.006 KNR 7/202/4	Przygotowanie i osadzenie dźwigarów	0,282		t

Specjalista ds. Budowlanych

Stanisław Jurczyński
upr. bud. 171/89

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot	Jedn.
3.007 KNR 202/290/2 (3)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16-mm i większe	0,310		t
3.008 KNRW 202/201/2 (2)	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.8·m, beton podawany pompą	5,05		m3
3.009 KNRW 401/701/3	Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany fundamentowe) do 5·m2, tynki cementowe	39,24		m2
3.010 KNRW 401/725/3 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II, podłoża z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 5·m2/miejsce	39,24		m2
3.011 KNR 401/603/3 (1)	Izolacje pionowe murów, lepikiem murów otynkowanych 1-warstwowe	69,42		m2
3.012 KNR 201/320/2 (1)	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	51,48		m3
3.013 KNR 231/502/4	Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	22,00		m2
3.014 KNR 401/108/3	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii IV	18,40		m3
3.015 KNR 401/108/4	Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km	18,40	8,00	m3
3.016	Koszt za składowanie gruzu i ziemi na wysypisku			
18,4* 1,8=33,12		33,12		t

Specjalista ds. Budowlanych

Stanisław Jurczyński
upr. bud. 171/89