

Katowice, dnia 11.02.2015r.

MAO/JRP/104/15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/570/2014.

W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy:

Pytanie

Dotyczy odpowiedzi 108 i 109. Udzielona odpowiedź nie jest na temat. Pytania dotyczyły uzupełnienia przedmiarów robót o roboty do wykonania, które nie zostały ujęte w przedmiarach robót. Udzielone odpowiedzi naruszyły art. 29 ust.1 i art. 31 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych czego potwierdzeniem jest np. wyrok Zespołu Arbitrów UZP/ZO/0-3004/06. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania nr 108 i 109 poprzez uzupełnienie przedmiarów robót o pozycje Odtworzenie nawierzchni wraz z podaniem ilości robót. Nie uzupełnienie przedmiarów robót będzie miało wpływ na sporządzenie ofert i może prowadzić do naruszenia, które ma wpływ na wynik postępowania

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy wycenić tylko pozycje znajdujące się w przedmiarach robót.

Pytanie

Udzielono następującej odpowiedzi:

DODATKOWO ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE NIE NALEŻY WYCENIAĆ PUNKTU 4 „OŚWIELNIENIE DROGOWE – UL. WOLNOŚCI W CHORZOWIE” PRZEDMIARU ROBÓT BRANŻA SIECI KABLOWE SN I NN – ZABEZPIECZENIE KABLI ORAZ OŚWIELENIE DROGOWE.

Czy Wykonawca ma nie wyceniać następujących robót:

4 Oświetlenie drogowe - ul. Wolności w Chorzowie					
Demontaże					
30	Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m	1	1	odcinek	
31	Ustalenie przebiegu trasy kabla, za każde następane 500m	3	1	odcinek	
32	Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 2,0-kg/m, kategoria gruntu III-IV - YAKY 4x35mm ²	2000	1	m	
33	Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika	67	1	kpl	
34	Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie, ciężar do 30-kg	52	1	szt	
35	Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie, ciężar do 50-kg	15	1	szt	
36	Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 480-kg	30	1	słup	
37	Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego z ustrojami	3	1	szt	
38	Przyłącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych, demontaż z udziałem podnośnika samochodowego	3	1	szt	
39	Transport wewnętrzny materiałów, (na odległość do 20-km), prefabrykaty żelbetowe (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	1,5	1	t	
40	Transport wewnętrzny materiałów, (na odległość do 20-km), przewody, izolatory, osprzęt i drewno (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	6	1	t	
41	Transport wewnętrzny materiałów, (na odległość do 20-km), konstrukcje i kształtowniki stalowe (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	4,5	1	t	
Roboty montażowe					
42	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 480-kg, stalowy - słup aluminiowy anodowany w kolorze stalowym lub Inox 8m na fundamencie betonowym	74	1	szt	
43	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg	64	1	szt	
44	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30-kg - podwójny	10	1	szt	
45	Tabliczka IZK -1	64	1	szt	
46	Tabliczka IZK -2	10	1	szt	
47	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10-m, przewody kabelkowe	84	1	kpl	
48	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - oprawa LED (32-64) 70W	76	1	szt	
49	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - oprawa LED (32-64) 139W	8	1	szt	
50	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300-kg, stalowy - słup stalowy ocynkowany h-5m bez wysięgnika na fundamencie betonowym	4	1	szt	
51	Tabliczka IZK -1	4	1	szt	
52	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4-m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe	4	1	kpl	
53	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - oprawa energooszczędna wyposażona w układ zapewniający podtrzymanie oświetlenia przez ok. 1/2 godziny	4	1	szt	
54	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	1155,2	1	m3	
55	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	866,4	1	m3	
56	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m	3610	2	m	
57	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi-140-mm - DVK 75mm lub równoważna	3610	1	m	
58	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi-140-mm - SRS 75mm lub równoważna	255	1	m	
59	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi-140-mm - SRS 160mm lub równoważna	393	1	m	
60	Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m	15	1	odcinek	
61	Ułożenie rur osłonowych do Fi-200-mm - A160 PS lub równoważna	393	1	m	
62	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0-kg/m - YAKXs 4x35mm ²	3610	1	m	
63	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50-mm ²	158	1	szt	
64	Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	3610	1	m	
65	Układanie uziołów w rowach kablowych	3610	1	m	
66	Wykopy pionowe ręczne dla posadowienia szafy oświetlenia drogowego	1	1	m3	
67	Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego złączania rezerwy, - szafa oświetlenia drogowego SQU-4	1	1	kpl	
68	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii IV wraz z utylizacją	368	1	m3	
69	Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1-km	368	10	m3	
70	Tabliczka bezpiecznikowa IZK-1	17	1	szt	
71	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego n.n., obwód 3-fazowy	1	1	pomiar	
72	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	79	1	odcinek	
73	Pomiar rezystancji uziemienia słupa linii elektroenergetycznej	10	1	szt	
74	Badanie uziemienia	1	1	kpl	
75	Pomiar natężenia oświetlenia	92	1	punkt	
Nakłady dodatkowe					
76	Wyłączenia i dopuszczenia	20	1	szt	
77	obsługa geodezyjna	1	1	kpl	
78	Nadzory branżowe	1	1	kpl	
RAZEM WARTOŚĆ NETTO					0,00

Ponieważ rozliczenie robót jest kosztorysowe, to błędna interpretacja udzielonej przez Państwa odpowiedzi skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty, dlatego prosimy o jednoznaczne potwierdzenie udzielonej odpowiedzi.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że wykonawca nie ma wyceniać powyższych robót.