

LEGENDA


1Kd5

PROJEKTOWANA STUDNIA

PROJEKTOWANY KANAŁ


LIKWIDOWANA STUDNIA

LIKWIDOWANY KANAŁ



PROJ. RZĘDNA TERENU	272.42	272.50	272.53
RZĘDNA TERENU ISTN.	272.42	272.44	272.48
RZĘDNA DNA KANAŁU	270.67	270.70	270.80
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.75	1.80	1.73
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.3%		41.0m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		RURY DO KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ Z POLIPROPYLENU PP-B, DN 400, SN8	
ODLEGŁOŚCI	0.0	9.3	26.6
HEKTOMETRY	1kd4	1kd4.1	1kd4.2
0			

Generator planów 2.33 (www.gp-soft.com.pl)

		PROJEKTY / NADZORY / WYCENY	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	MERITUM PROJEKT	ul. Karola Miarki 18 ; 43-190 MIKOŁÓW	
ZAMAWIAJĄCY:	TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.	ul. Inwakińska 5 41-506 CHORZÓW	
TEMAT:	MODERNIZACJA UKŁADU TOROWEGO NA TERENIE ZUR CHORZÓW PRZEBUDOWA GŁÓWICY ROZŁADOWEJ NA WIEŻDZIE DO ZAKŁADU		
BRANŻA:	—BRANŻA SANITARNA—		
TYTUŁ RYSUNKU:	Profil podłużny kanalizacji deszczowej – cz. 2.		
PROJEKTANT:	mgr inż. Anna Chudzik	SLK/4668/P005/13	NR RYS.: 3
OPRACOWALI:	mgr inż. Anna Chudzik	SLK/4668/P005/13	SKALA: 1: 100
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Marek Chudzik	SLK/5166/PW05/14	DATA: 12.2013