

Modyfikacja obmiaru i przedmiaru robót

Zamawiający informuje o modyfikacji obmiaru i przedmiaru robót w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Obmiar robót pkt 2:

Jest:

4 sztuki – okna uchylno rozwieralne , dwudzielne o wymiarach : 2,50x2,10= 5,25 m², Obmiar 21 m²

Winno być:

4 sztuki – okna uchylno rozwieralne , dwudzielne o wymiarach : 2,10x1,10= 2,31 m², Obmiar 9,24 m²

Przedmiar robót:

Jest:

3 d.2	KNR 0–19 0929 -10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno rozwierane dwudzielne z PCV – 4 szt. 2,500 * 2,100	m ²	21,00		
----------	----------------------	---	----------------	-------	--	--

Winno być:

3 d.2	KNR 0–19 0929 -10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno rozwierane dwudzielne z PCV – 4 szt. 2,100 * 1,100	m ²	9,24		
----------	----------------------	---	----------------	------	--	--

Uwaga: w załączeniu poprawiony i obowiązujący Przedmiar robót

PRZEDMIAR ROBÓT po modyfikacji

Tramwaje Śląskie S.A. Chorzów ul. Inwalidzka 5

„Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV oraz drzwiowej drewnianej na stolarkę aluminiową w budynku sieci na terenie R-3 Bytom ul. Drzewna 2.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		STOLARKA DRZWIOWA				
1 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic lub krat - 3 szt. 1,520*2,180	m ²	9,94		
2 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych – 1szt. 0,930*2,10	m ²	1,95		
3 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych – 1 szt. 1,460*2,070	m ²	3,02		
4 d.1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - 3 szt. 1,520*2,180	m ²	9,94		
5 d.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych– 1szt. 0,930*2,10	m ²	1,95		
6 d.1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych- 1 szt. 1,460*2,070	m ²	3,02		
		RAZEM				
2		STOLARKA OKIENNA				
1 d.2	KNR 0-19 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno rozwieralne jednodzielne z PCV – 37 szt. 0,850*1,390	m ²	43,71		
2 d.2	KNR 0-19 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno rozwierane jednodzielne z PCV - 35 szt. 0,920*1,570	m ²	50,55		
3 d.2	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno rozwierane dwudzielne z PCV - 4 szt. 2,100*1,100	m ²	9,24		
4 d.2	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno rozwierane dwudzielne z PCV- 2 szt. 1,460*1,450	m ²	4,23		
5 d.2	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna FIX - 2 szt. 0,78*1,390	m ²	2,16		
6 d.2	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna FIX – 1 szt. 0,79*1,170	m ²	0,92		

7 d.2	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna FIX – 1 szt. 0,830*1,340	m ²	1,11		
8 d.2	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna FIX – 1 szt.0,510*0,800	m ²	0,40		
9 d.2	KNR 2-02 1114-07	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej szerokości od 100 do 150 mm w zależności od typu okna (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym)	mb	90		
10 d.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie krat okiennych	m ²	90		
		RAZEM				
3		WYWÓZ ODPADÓW				
1 d.3	Kalkulacja własna	Koszty składowania i wywozu zdemontowanych elementów okien i drzwi oraz wywóz odpadów	m ³			
2 d.3	Kalkulacja własna	Koszty wysypiska	t			
		RAZEM				

RAZEM :		złotych
1.	Roboty związane z wymianą stolarki drzwiowej	
2	Roboty związane z wymianą stolarki okiennej	
3	Koszty związane ze składowaniem i wywozem odpadów	