

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Zabrzu  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
**Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień**

tel. 32 398 52 75  
faks 32 398 55 34  
jan.wawoczny@zabrze.psgaz.pl

**PROGRES Sp. z o.o.**  
ul. Dekarzy 7C  
30-414 Kraków

Wasz znak: RS-N/064/01/2015  
Nasz znak: OIU/71/160000220/15

Zabrze, 03.03.2015

Dot.: zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja układów zasilania w podstacjach trakcyjnych w zakresie prostownikowej stacji trakcyjnej Porąbka wraz z układem zasilania po stronie ŚN oraz prądu stałego" w Sosnowcu Porąbce.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 29.01.2015 r. w sprawie jak w tytule informujemy, iż w przedstawionym zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnych sieci gazowych:

- **podwyższonego średniego ciśnienia DN 400 CN 1,6 MPa** (*naniesiono orientacyjnie armaturę w postaci rury ochronnej i przewiertowej*);
- **średniego ciśnienia** (*stal i PE*).

Ponadto potwierdzono przebieg gazociągu nieczynnego DN 400.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w czynnych gazociągów należy uwzględnić następujące odległości:

- poziome zgodnie z: **Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640**, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, załącznik nr 2 tabela 1;
- pionowe zgodnie z **PN-91/M-34501**.

Przedstawione trasy projektowanych kabli elektroenergetycznych nN i ŚN opiniujemy **pozytywnie z uwagami**:

- miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z **PN-91/M-34501** (*rury ochronne na projektowanych kablach*);

- zabezpieczenie gazociągów winno być wykonane staraniem i na koszt Inwestora;
- wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie;
- kosztami naprawy za wyniki uszkodzenia gazociągów zostanie obciążony wykonawca;
- przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej;
- przed przystąpieniem do robót w pobliżu naszych urządzeń Inwestor winien skontaktować się z Rejonem Dystrybucji Gazu w Sosnowcu, ul. Sobieskiego 62 i Działem Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcją Stacji Gazowych i Sieci Wysokiego Ciśnienia, Zabrze ul. Mikulczycka 5 (tel. kontaktowy: 32 398 49 10), celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami;
- nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

*Równocześnie informujemy, iż w zakresie opracowania przebiega sieć gazowa wysokiego ciśnienia, będąca własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział w Świerklanach (ul. Wodzisławska 54; 44-266 Świerklany).*

**Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.**

Z poważaniem

KIEROWNIK

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

2 up.

Marcin Kroczek

Załączniki:

- 2 egz. projektów architektoniczno-budowlanych „1. Kable trakcyjne”

Kopia:

- RDG w Sosnowcu;
- a/a OIU