

Chorzów, dnia 08.12.2016 r.

MAO/JRP-B/159/16

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zamówienie na realizację zadania pn.: **„Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej”** w ramach realizacji Projektu: **„Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”- Etap I**, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nr sprawy UE/JRP/B/635/2016.

W związku z pytaniami Wykonawcy do zamówienia na realizację w/w zadania wyjaśniamy:

Pytanie 42

Zgodnie z dokumentacją projektową długość odcinka remontowanego wynosi 952,38 m, natomiast przedmiar robót przygotowany jest tylko dla toru na płytach o długości 899 m. W przedmiarze robót brak zakres robót dotyczących odcinków dostosowawczych (włączenie do istniejącego toru) włączenia nowo modernizowanych torów z istniejącym torowiskiem. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.

Odpowiedź 42

Zgodnie z dokumentacją projektową całkowita długość toru wynosi 9 hektometrów i 5,238m czyli 905,238m. Całkowita długość odcinka torowego do regulacji wynosi 15,419 mtp. Do przedmiaru przyjęto 16,000 mtp toru do regulacji. Zamawiający informuje, że zakres prac dotyczący odcinków dostosowawczych należy dopisać do Przedmiaru robót Część 1 – Modernizacja torowiska poz. 2.1.1 dodatkową poz. 28.1 „Rozbiórka toru na podkładach wraz z regulacją”.

Pytanie 43

W przedmiarze robót w rozdziale „Mechaniczne rozebranie nawierzchni drogowej” brak pozycji dotyczącej wywozu materiałów z rozbiórki z terenu budowy. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.

Odpowiedź 43

Koszt wywozu materiałów z rozbiórki w rozdziale „Mechaniczne rozebranie nawierzchni drogowej” należy uwzględnić w poz. 28 Utylizacja materiałów z rozbiórki.

Pytanie 44

W przedmiarze robót w rozdziale „Rozbiórka platform przystankowych i powierzchni dojeżdż” brak pozycji dotyczącej utylizacji materiałów z rozbiórki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o tą pozycję.

Odpowiedź 44

Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki w rozdziale „Rozbiórka platform przystankowych i powierzchni dojeżdż” należy uwzględnić w poz. 32 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km.

Pytanie 45

W przedmiarze robót w rozdziale „Rozbiórka zabudowy toru z płyt EPT” brak pozycji dotyczącej utylizacji materiałów z rozbiórki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o tą pozycję.

Odpowiedź 45

Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki w rozdziale „Rozbiórka zabudowy toru z płyt EPT” należy uwzględnić w poz. 35 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /10km/.

Pytanie 46

W przedmiarze robót w rozdziale „Rozbiórka krawężników betonowych” brak pozycji dotyczącej utylizacji materiałów z rozbiórki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o tą pozycję.

Odpowiedź 46

Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki w rozdziale „Rozbiórka krawężników betonowych” należy uwzględnić w poz. 39 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /10km/.

Pytanie 47

W przedmiarze robót brak zakresu prac ujętych w dokumentacji projektowej na przekroju konstrukcyjnym D-PW-0-014 „Odprowadzenie wody z drenażu”. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.

Odpowiedź 47

Zamawiający informuje, że „Odprowadzenie wody z drenażu” należy ująć w Przedmiarze robót Część 2 – „Odwodnienie torowiska” poz. 19 d.2.

Pytanie 48

W przedmiarze robót jest rozdział „Podbudowy z kruszyw pod tory na podkładach” a powinno być „Podbudowy z kruszyw pod tory na płytach”. Prosimy o zmianę nazewnictwa.

Odpowiedź 48

Zamawiający zmienia opis w przedmiarze Dział 3.3. na „Podbudowy z kruszyw pod torem na płytach”.

Pytanie 49

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między dokumentacją projektową, a przedmiarem robót. W przedmiarze robót w poz. 64 jest układanie maty wibroizolacyjnej o grubości 2,0 cm, natomiast w dokumentacji jest podana mata wibroizolacyjna pod płytami gr. 2,5 cm i gr. 2,0 cm. Jakiej grubości matę należy zastosować na tym zadaniu?

Odpowiedź 49

Wymagania dla podpłytkowej poliuretanowej maty wibroizolacyjnej:

Przewidziano zastosowanie 25 mm maty poliuretanowej o parametrach nie gorszych niż (tolerancje zgodnie z Aprobata IBDiM): Statyczny moduł podłoża, (0,005 – 0,02 N/mm²): 0,0042 N/mm³ wg. DIN 45673-7:2010-08, Statyczny moduł podłoża, (0,01 – 0,04 N/mm²): 0,0038 N/mm³ wg. DIN 45673-7:2010-08, Dynamiczny moduł podłoża przy 10 Hz: 0,018 N/mm³ wg. DIN 45673-7:2010-08, Dynamiczny moduł podłoża przy 30 Hz: 0,021 N/mm³ wg. DIN 45673-7:2010-08, Statyczny moduł sprężystości poprzecznej: 0,05 N/mm² wg. DIN 45673-7:2010-08. Dynamiczny moduł sprężystości poprzecznej: 0,10 N/mm² wg. DIN 45673-7:2010-08, Wydłużenie przy zerwaniu ≥ 250 % wg. DIN EN ISO 527-3/5/100. Wyklucza się stosowanie mat z wełny kamiennej, gumowych. Dla proponowanych mat w projektowanej lokalizacji, powinna być dołączona kalkulacja efektywności rozwiązania w oparciu o typ konstrukcji, warunki użytkowe oraz częstotliwość własną konstrukcji.

Pytanie 50

W dokumentacji projektowej jest wskazane frezowanie nawierzchni drogowej, natomiast w przedmiarze brak tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.

Odpowiedź 50

Zakres robót frezowania nawierzchni torowej w przedmiarze robót jest opisany jako rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i zawiera się w pozycjach nr 19-24.

Pytanie 51

W dokumentacji projektowej jest wskazana podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31/63 mm grub. 30cm, natomiast w przedmiarze brak tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.

Odpowiedź 51

Zamawiający informuje, że zakres prac został ujęty w Przedmiarze robót Część 1 – „Modernizacja torowiska” w poz. 3.3.4 -62 „Wykonanie podbudowy z tłuczni z zagęszczeniem walcem w torowisku bez podkładów”.

Pytanie 52

W dokumentacji projektowej jest wskazana podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31/63 mm grub. 30cm pod którą należy przygotować podłoże przez profilowanie i zagęszczenie, natomiast w przedmiarze brak tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.

Odpowiedź 52

Wg odpowiedzi nr 51.

Pytanie 53

W dokumentacji projektowej są rurki drenarskie karbowane z otworami 1.5 x 2.0 mm Ø126 PCV-U L=5m, natomiast w przedmiarze robót są rurki drenarskie Ø110. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź 53

Zamawiający informuje, że należy przyjąć rurę drenarską ø 110.

Pytanie 54

W dokumentacji projektowej jest wypełnienie materiałem elastycznym na 1/2 wysokości płyty, natomiast w przedmiarze brak tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.

Odpowiedź 54

Zamawiający informuje, że zakres prac ujęty jest w Przedmiarze robót Część 1 – „Modernizacja torowiska” w poz. 73 „Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości 14 cm i szerokości 2 cm między szyną a nawierzchnia drogową”.

Pytanie 55

W przedmiarze robót w pozycji 103 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm” jest w ilości 100m², natomiast powinno być 829 m².

Odpowiedź 55

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 829 m².

Pytanie 56

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki w ilości 829 m². Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.

Odpowiedź 56

Zamawiający informuje, że zakres prac należy ująć jest w Przedmiarze robót Część 1 – „Modernizacja torowiska” w poz. 103.

Pytanie 57

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej montażu elektrycznych połączeń międzytokowych w płytach kablowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.

Odpowiedź 57

Zamawiający informuje, że zakres prac należy ująć jest w Przedmiarze robót Część 1 – „Modernizacja torowiska” w poz. od 66 do poz. 70.

Pytanie 58

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej wykonania trawników dywanowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.

Odpowiedź 58

W przedmiotowym zadaniu przewidziano odtwarzanie istniejących trawników. Ten zakres prac uwzględniono w pozycjach nr 106 i 107.

Pytanie 59

W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o wykonaniu przekopów kontrolnych przed przystąpieniem do robót ziemnych, natomiast w przedmiarze robót brak tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.

Odpowiedź 59

Koszty wykonania przekopów kontrolnych należy uwzględnić w narzutach do oferty.

Pytanie 60

W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o opracowaniu projektów organizacji ruchu docelowego oraz na czas prowadzenia robót i uzyskanie ich zatwierdzenia przez odpowiednie organy, natomiast w przedmiarze robót brak tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.

Odpowiedź 60

Zgodnie z OPZ pkt 1 oraz § 2 pkt 6 umowy Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót, docelowego projektu organizacji ruchu i wdrożenia. Koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem należy doliczyć do przedmiaru robót część 1 – „Modernizacja torowiska” jako poz. 8.

Pytanie 61

W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o wdrożeniu tymczasowej organizacji ruchu, natomiast w przedmiarze robót brak tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.

Odpowiedź 61

Zgodnie z OPZ pkt 1 oraz § 2 pkt 6 umowy Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót, docelowego projektu organizacji ruchu i wdrożenia. Koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem należy doliczyć do przedmiaru robót część 1 – „Modernizacja torowiska” jako poz. 8

Pytanie 62

W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o wdrożeniu docelowej organizacji ruchu, natomiast w przedmiarze robót brak tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.

Odpowiedź 62

Zgodnie z OPZ pkt 1 oraz § 2 pkt 6 umowy Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót, docelowego projektu organizacji ruchu oraz wdrożenia. Koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem należy doliczyć do przedmiaru robót część 1 – „Modernizacja torowiska” jako poz. 8

Pytanie 63

W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o przebudowie kolizji z infrastrukturą podziemną, natomiast w przedmiarze robót brak tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.

Odpowiedź 63

Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia ewentualnych, uzasadnionych kolizji nie ujętych w przedmiarze robót zakres prac zostanie zlecony oddzielnym zamówieniem.

Pytanie 64

W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o regulacji sieci po pracach torowych, natomiast w przedmiarze robót brak tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.

Odpowiedź 64

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć regulację sieci trakcyjnej po wykonaniu torowiska zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ. Koszty związane z regulacją sieci należy doliczyć do Przedmiaru robót część 1 – „Modernizacja torowiska” jako poz. 9

Pytanie 65

W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o pomiarach hałasu i wibracji, natomiast w przedmiarze robót brak tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.

Odpowiedź 65

Koszty związane z pomiarem hałasu i wibracji należy doliczyć do Przedmiaru robót część 1 – „Modernizacja torowiska” jako poz.10.

Pytanie 66

W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o wykonaniu tablic informacyjnych i tablicy pamiątkowej, natomiast w przedmiarze robót brak tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.

Odpowiedź 66

Koszty związane wykonaniem i montażem 2 szt tablic informacyjnych i 1 szt tablicy pamiątkowej należy doliczyć do Przedmiaru robót część 1 – „Modernizacja torowiska” jako poz.11.

Pytanie 67

Zgodnie z dokumentacją projektową drenaż francuski należy wykonać z tłucznią 40/63 mm, natomiast według D-SST-06 do wykonywania drenażu należy stosować żwiry grube 4-40mm wg PN-B-11111 (wg dokumentacji projektowej zalecane żwiry jednofrakcyjne 8-16mm, 16-32mm lub 8-32mm). Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź 67

Drenaż należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 68

Zgodnie z przedmiarem robót do wykonania jest tylko 899 m toru na płytach prefabrykowanych w technologii „szyny pływającej” natomiast do STWiORB jest załączona D-SST-14 dotycząca wykonania nawierzchni torowej tramwajowej, bezстыkowej (spawanej), z szyn rowkowych na podkładach strunobetonowych dotyczącej odcinków przejściowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres prac.

Odpowiedź 68

Zamawiający informuje, że należy wykonać zakres prac zgodnie z D-SST-15.

Pytanie 69

W przedmiarze robót w poz. 52 jest 0,899 m, a powinno być 899 m. Prosimy o uwzględnienie prawidłowej długości drenażu.

Odpowiedź 69

Zamawiający informuje, że zmienia w Przedmiarze robót część 1 – „Modernizacja torowiska” w poz. 52 ilość z 0,899 m na 899 m.

Pytanie 70

Czy Zamawiający posiada decyzję zezwalającą na wycinkę drzew, a jeśli nie to czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania o okres wydania decyzji odpowiedniego Urzędu?

Odpowiedź 70

Zamawiający jest na etapie pozyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew i po jej pozyskaniu udostępni Wykonawcy.

Pytanie 71

Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.

Odpowiedź 71

Zamawiający nie posiada przedmiotów w wersji edytowalnej.

Pytanie 72

Przedmiar robót torowy – poz. 17 – proszę wskazać odległość na jaką należy wycenić wywóz materiału?

Odpowiedź 72

Zamawiający informuje, że wywóz materiału należy wycenić według własnej kalkulacji.

Pytanie 73

Przedmiar robót torowy – poz. 18 – proszę wskazać odległość na jaką należy wycenić wywóz materiału?

Odpowiedź 73

Wg odpowiedzi nr 72.

Pytanie 74

Przedmiar robót torowy – poz. 28 – zawiera zarówno utylizację mas mineralno-bitumicznych jak i kruszywa kamiennego –ze względu na zróżnicowaną cenę utylizacji tych materiałów proszę o rozdzielanie pozycji na dwie osobne: utylizację destruktu oraz utylizację kruszywa.

Odpowiedź 74

Zamawiający informuje, że utylizację materiału należy ująć łącznie w poz. 28.

Pytanie 75

Przedmiar robót torowy – poz. 28 – z wyliczeń Zamawiającego wynika, że poz. 21 liczona jest na grubość 8 cm, natomiast pozycje 21 i 22 wskazują razem grubość 6 cm. Proszę o zweryfikowanie tej grubości i zmianę ilości w poz. 28 lub grubości w poz. 22.

Odpowiedź 75

Zamawiający informuje, że w Przedmiarze robót część 1 – „Modernizacja torowiska” w poz. 21 i 22 nie zdefiniowano grubości natomiast ujęto powierzchnię przeznaczoną do rozbiórki.

Pytanie 76

Przedmiar robót torowy – poz. 30 – skąd w wyliczeniach Zamawiającego ilość 982*0,08 skoro w poz. 29 mamy ilość 819m²? Proszę o potwierdzenie ilości w tej pozycji lub jej korektę.

Odpowiedź 76

Zamawiający potwierdza, że w poz. 29 Przedmiaru robót Część 1 – „Modernizacja torowiska” należy przyjąć ilość 982 m².

Pytanie 77

Przedmiar robót torowy – poz. 29 – czy należy wycenić utylizację materiału? Jeśli tak, w której pozycji przedmiaru należy ująć tę wycenę?

Odpowiedź 77

Zamawiający informuje, że w poz. 29 należy ująć utylizację.

Pytanie 78

Przedmiar robót torowy – poz. 33 – czy należy wycenić utylizację materiału? Jeśli tak, w której pozycji przedmiaru należy ująć tę wycenę?

Odpowiedź 78

Zamawiający informuje, że w poz. 33 należy ująć utylizację

Pytanie 79

Przedmiar robót torowy – poz. 37– czy należy wycenić utylizację materiału? Jeśli tak, w której pozycji przedmiaru należy ująć tę wycenę?

Odpowiedź 79

Zamawiający informuje, że w poz. 29 należy ująć utylizację

Pytanie 80

Przedmiar robót torowy – poz. 52– proszę o potwierdzenie obmiaru i jednostki.

Odpowiedź 80

Zamawiający informuje, że zmienia w Przedmiarze robót część 1 – „Modernizacja torowiska” w poz. 52 ilość z 0,899 m na 899 m.

Pytanie 81

Przedmiar robót torowy – Poz. 81 – jak Zamawiający rozumie jednostkę kpl. ? Czy chodzi o 1 spaw na jedną szynę czy 2 spawy ?

Odpowiedź 81

Zamawiający informuje, że należy przyjąć szt jako jednostkę.

Pytanie 82

Przedmiar robót torowy – Poz. 49 i poz. 65 – czy te pozycje nie są zdublowane? Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić roboty pomiarowe w obu pozycjach lub o weryfikację przedmiaru.

Odpowiedź 82

Zamawiający informuje, że należy wycenić roboty w obu pozycjach.

Pytanie 83

SIWZ str. 28 pkt. 10 „Tablice informacyjne i pamiątkowa ‘’- linki przekierowujące do opisu tablic informacyjnych nie działają. Proszę o podanie prawidłowo działających linków.

Odpowiedź 83

<https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/>

Pytanie 84

Czy Zamawiający dopuszcza profile przyszynowe z betonu C25/30?

Odpowiedź 84

Zamawiający dopuszcza profile z betonu C25/30 oraz rozwiązania alternatywne.

Pytanie 85

Czy Profile przyszynowe D-SST -15 pkt 5.6 oraz wkładki komorowe D-SST -15 pkt 5.3 to ten sam materiał? Wykonawca nie widzi różnicy w opisie SST. Na przekrojach konstrukcyjnych element ten nosi nazwę „Bloczek komorowy prefabrykowany”.

Odpowiedź 85

Zamawiający informuje, że jest to ten sam materiał.

Pytanie 86

Z jakiej klasy betonu ma być wykonana wkładka komorowa?

Odpowiedź 86

Zamawiający informuje, że należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania.

Pytanie 87

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca doliczył do oferty koszty szlifowania szyn w okresie gwarancyjnym 16-24 miesiące po zakończeniu inwestycji. Ile szlifowań przewiduje Zamawiający w tym okresie?

Odpowiedź 87

Zamawiający informuje, że należy przeszlifować szyny przed oddaniem torowiska do użytku, następnie w trakcie trwania gwarancji i przed zakończeniem gwarancji.

Pytanie 88

Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy wraz z częścią pasa drogowego. Kto ponosi koszty zajętości pasa w obrębie terenu objętego pozwoleniem na budowę?

Odpowiedź 88

Zamawiający informuje, że koszty zajęcia pasa ponosi Wykonawca (jeżeli takie wystąpią).

Pytanie 89

Proszę o przedstawienie warunków zajętości pasa drogowego wydanych przez Wydział Dróg i Mostów Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.

Odpowiedź 89

Wykonawca we własnym zakresie powinien rozeznaczyć temat w Wydziale Dróg i Mostów Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.

Pytanie 90

Opis przedmiotu zamówienia pkt 1. Proszę o precyzyjne wypunktowanie jakie decyzje i pozwolenia należy opłacić wg Zamawiającego przed przystąpieniem do inwestycji?

Odpowiedź 90

Zamawiający informuje, że min. decyzje związane z zatwierdzeniem czasowej i docelowej organizacji ruchu .

Pytanie 91

Proszę o przedstawienie zezwolenia na wycinkę drzew.

Odpowiedź 91

Zamawiający jest na etapie pozyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew i po jej pozyskaniu udostępni Wykonawcy.

Pytanie 92

Z uwagi na występujące w projekcie nieścisłości prosimy o jednoznaczne określenie wymaganego przekroju dla mocowania ciągłego szyn oraz minimalnych wymagań, które muszą spełniać materiały służące do mocowania ciągłego?

Odpowiedź 92

Zastosowane rozwiązania muszą gwarantować szczelność konstrukcji torowiska a co za tym idzie brak możliwości penetracji wody, izolację elektryczną toru oraz odporność na prądy błądzące. Wyklucza się stosowanie prefabrykowanych okładzin przyszynowych.

Zaproponowane materiały muszą posiadać udokumentowaną możliwość przeprowadzania takich prac w torze jak napawanie szyn bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń ograniczających emisję substancji niebezpiecznych oraz zapewnić brak uszkodzeń materiału mocującego na skutek prowadzonych prac. Szyna powinna być zamocowana materiałem poliuretanowym w całym przekroju.

Ze względu na naprężenia występujące w konstrukcji torowiska, szynę należy w pełni oblać materiałem poliuretanowym który, spełnia następujące minimalne wymagania wydłużenie względne przy zerwaniu $\geq 100\%$ wg. PN EN ISO 527-1, minimalna wytrzymałość na rozciąganie $\geq 1\text{Mpa}$ wg. PN-EN-ISO-527-1, doraźne naprężenie rzeczywiste $T_u \geq 3\text{ Mpa}$ wg ISO 527 (jednoosiowe rozciąganie).

Uwzględniając efekty długotrwałe, termiczne oraz zmęczeniowe dopuszczony materiał powinien charakteryzować się modułem sztywności poprzecznej $G \geq 0,55\text{Mpa}$ po 1 dobie zgodnie z normą AASHTO LRFD 2012.

Żywice poliuretanowe stosowane w systemach ciągłego mocowania szyn muszą osiągać pełną sprawność użytkową najpóźniej po 24 godzinach. Materiał powinien charakteryzować się wysokim współczynnikiem tłumienia. Sztywność statyczna materiału poliuretanowego do mocowania szyn powinna się mieścić w przedziale 45-50 kN/mm wg DIN45673 (próbka 1000x180x25mm wyznaczona metodą siecznych pomiędzy 8 i 32 kN). Sieczny moduł sztywności przy ściskaniu, zastosowanej do mocowania szyn żywicy poliuretanowej, wyznaczony w zakresie odkształceń 1,5-3,0% przy prędkości odkształcenia 0,2/min, dla próbki o wymiarach 1000x180x25 mm nie może być mniejszy od $E_c = 8,5\text{ MPa}$ (wg DIN 45673).

Wszystkie materiały chemiczne stosowane w technologii elastycznego, ciągłego mocowania szyn na bazie poliuretanu wraz z materiałami gruntującymi na bazie żywic epoksydowych muszą być wzajemnie kompatybilne. Materiały stosowane przy powierzchniach betonowych muszą nadawać się do stosowania na powierzchniach ze świeżego betonu, muszą gwarantować szczepność, szczelność oraz dielektryczność proponowanego rozwiązania.

Proponowane materiały powinny posiadać także aktualną Aprobata IBDiM.

Pytanie 93

Ze względu na to, że na rynku występuje wiele typów wibroizolacyjnych mat poliuretanowych o różnych parametrach, prosimy o określenie wymagań które powinna spełniać mata dla konstrukcji występującej w projekcie.

Odpowiedź 93

Wg odpowiedzi na Pytanie 49

Pytanie 94

OPZ Część III pkt. 5.1 ppkt j) oraz część I pkt. 5.1 ppkt. h) Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego na czas robót?

Odpowiedź 94

Wykonawca we własnym zakresie powinien rozeznaczyć temat w Wydziale Dróg i Mostów Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.

Pytanie 95

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie zezwoli na wykonanie montażu torowiska z materiałów zawierających wypełniacz (np. korek)?

Odpowiedź 95

Zawartość granulatu w żywicach polimerowych rzutuje na pracę mechaniczną masy polimerowej. Materiał z zawartością granulatu cechuje się większym przyrostem naprężeń co jest zjawiskiem niekorzystnym. Większe naprężenia wygenerowane w materiale z granulem będzie także generowało większe naprężenia w adhezyjnym styku z innymi materiałami. Minimalne wymagania dla materiału wypełniającego kanały szynowe wg pytania 92.

Pytanie 96

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie zezwoli na wykonanie płyt torowych, międzytorowych oraz torowych bocznych na mokro w miejsce zaprojektowanych płyt prefabrykowanych?

Odpowiedź 96

Zamawiający dopuszcza zmiany technologii z zachowaniem parametrów nie gorszych niż płyty prefabrykowane oraz powierzchniowa faktura kostki jak na całości zadania. Zmiana technologii musi być potwierdzona opinią eksperta uzasadniającą taką zmianę.

Pytanie 97

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca w ramach zadania nie będzie zobligowany do wykonania szlifowania szyn na całym zakresie przebudowywanego torowiska?

Odpowiedź 97

Zamawiający informuje, że szlifowanie należy wykonać na całym przebudowanym odcinku.

Pytanie 98

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek zutilizować na swój koszt całość sfrezowanego materiału bitumicznego?

Odpowiedź 98

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma obowiązek zutilizować materiał na swój koszt.

Pytanie 99

Proszę o potwierdzenie, że w związku z bardzo wąskimi pasami warstwy podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej (odpowiednio 30cm + 60cm) Zamawiający będzie wymagał ze względów technologicznych ręcznego ułożenia wskazanych wyżej warstw mas bitumicznych?

Odpowiedź 99

Zamawiający informuje, że dopuszcza ręczne ułożenie warstw.

Pytanie 100

Proszę o jednoznaczne określenie grubości maty wibroizolacyjnej?

Odpowiedź 100

Wg odpowiedzi na pytanie nr 49.

Pytanie 101

Na stronie 30 SIWZ widnieje poniższy zapis: „ (...) W trakcie realizacji robót Zamawiający wskazuje, iż roboty powinny być wykonywane przy maksymalnym utrzymaniu ruchu tramwajowego i drogowego. W przypadku wystąpienia konieczności wyłączenia ruchu Strony traktują to jako okoliczność wyjątkową i każdorazowo dopuszczalność wyłączenia ruchu będzie przedmiotem odrębnych wzajemnych uzgodnień przy czym wytyczne Zamawiającego będą traktowane jako wiążące(...)”. Biorąc pod uwagę, że podlegająca przebudowie linia jest jednotorowa proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje wykonywania robót przy utrzymaniu ruchu tramwajowego oraz odpowiednią korektę zapisów SIWZ. Ponadto analizując zakres robót drogowych (kilka tysięcy m2 frezowania oraz ponownego ułożenia masy bitumicznej) również wnosimy o odstąpienie od zapisów SIWZ nt utrzymania ruchu drogowego na czas przebudowy jezdni oraz odpowiednią korektę zapisów SIWZ.

Odpowiedź 101

Zamawiający informuje, że ruch tramwajowy zostanie wyłączony na całym przebudowanym odcinku.

Pytanie 102

Proszę o podanie wytycznych / wymagań do projektu tymczasowej organizacji ruchu?

Odpowiedź 102

Uzgodnienia dotyczące wymagań do projektu tymczasowej organizacji ruchu leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie 103

Proszę o podanie wytycznych / wymagań do projektu docelowej organizacji ruchu?

Odpowiedź 103

Uzgodnienia dotyczące wymagań do projektu docelowej organizacji ruchu należy dokonać z Zarządcą drogi.

Pytanie 104

Proszę o doprecyzowanie czy zadanie będzie realizowane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę czy też na bazie ZRID. Proszę o udostępnienie na stronie właściwego dokumentu.

Odpowiedź 104

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej decyzję pozwolenia na budowę.

Pytanie 105

Zgodnie z PZT-PB-OT p.3.13 w zakresie realizacji zadania przewidziane są drzewa do wycinki. W załącznikach brak jest aktualnej inwentaryzacji (w PZT jest z września 2013) oraz pozwolenia na wycinkę. Pytanie:

- czy Inwestor posiada aktualną inwentaryzację zieleni? Jeżeli TAK to prośba o udostępnienie a jeżeli NIE to kto ma ją wykonać i kto poniesie związane z tym koszty?

- czy Inwestor posiada ważną decyzję pozwalającą na dokonanie wycinki drzew? Jeżeli TAK to prośba o jej udostępnienie a jeżeli NIE to kto ma ją uzyskać i kto poniesie związane z tym koszty administracyjne?

Odpowiedź 105

Zamawiający jest na etapie pozyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew i po jej pozyskaniu udostępni Wykonawcy.

Pytanie 106

Czy Inwestor posiada pozwolenie na budowę? Jeżeli TAK to prośba o udostępnienia a jeżeli NIE to kto ma je uzyskać?

Odpowiedź 106

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej decyzję pozwolenia na budowę.

Pytanie 107

Jako zał. nr 15 do PZT-PB-OT wymieniona jest Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 2014-10-16 (pismo znak:AZ.4125547.2014) – prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź 107

Zamawiający zamieścił dokument na stronie internetowej.

Pytanie 108

W PW – Cz.1 – Modernizacja torowiska, w p. 1.4.2 wymienione są merytoryczne dokumenty formalne stanowiące podstawy opracowania, które nie są udostępnione – a mianowicie:

5. Postanowienie Prezydenta Miasta Ruda Śl. Nr 1/2013 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja trasy tramwajowej linii nr 9 w ciągu ul. Piotra Niedurnego na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej w Rudzie Śląskiej”.

14. Opinia stwierdzająca brak potrzeby uzyskania pozwolenia wodno prawnego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 9 w ul. P. Niedurnego” wydana przez Urząd miasta Ruda Śląska, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska z dnia 15 lipca 2014. Prosimy o udostępnienie tych dokumentów.

Odpowiedź 108

Zamawiający zamieścił dokumenty na stronie internetowej .

Pytanie 109

Prosimy o wyjaśnienie treści punktu 7 lit. g) w rozdziale XIII SIWZ „Opis sposobu obliczenia ceny” poprzez precyzyjne zdefiniowanie pojęcia „projekty uzupełniające”, co jest niezbędne w świetle art. 29 ust. 1 pzp, zgodnie z którym przedmiot zamówienia zamawiający opisuje w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. W szczególności prosimy o potwierdzenie, że pod tym pojęciem nie mieszczą się uzupełnienia do projektu budowlanego lub wykonawczego.

Odpowiedź 109

Zamawiający przyjmuje, że są to projekty niezbędne do właściwego przeprowadzenia procesu budowlanego.

Pytanie 110

Czy Zamawiający wykreśli w §2 ust. 9 wzoru umowy treść: „... również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji robót objętych umową...”, jako że jest ona zbyt ogólna i niejasna, i jako taka nie spełnia wymogów z art. 29 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 1 oraz art. 140 ust. 3 ustawy pzp nie pozwalając na przygotowanie konkurencyjnej oferty. Takie ukształtowanie postanowień SIWZ (Istotnych Postanowień Umowy) sprawia, że niemożliwa jest wycena pozwalająca na złożenie porównywalnych ofert. Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie KIO poglądem (np. wyrok KIO z dn. 02.03.2010 r., sygn.. KIO/UZP 184/10) tego typu jak kwestionowane powyżej postanowienia SIWZ narzucają takie warunki, iż każdy z wykonawców będzie mógł inaczej dokonywać wyceny, co może prowadzić do złożenia nieporównywalnych ofert, a tym samym naruszenia art. 7 Pzp, zgodnie z którym Zamawiający ma obowiązek przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców w zgodności z przepisami ustawy Pzp.

Odpowiedź 110

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. W toku wykonywania robót mogą się ujawnić np. nieznanne wcześniej kolizje mediów, których usunięcie będzie niezbędne w celu należytego wykonania umowy.

Pytanie 111

Prosimy o podanie liczby tablic informacyjnych, o których mowa w §4 pkt 6) wzoru umowy.

Odpowiedź 111

Zamawiający informuje, że powinny być dwie tablice informacyjne.

Pytanie 112

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie we wzorze umowy w §6 ust. 9 lit. b) oraz w ust. 13, a także w §8 ust. 8 obowiązku przedkładania oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz zrzeczenia się przez nich jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego i zastąpienie go obowiązkiem przedłożenia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom stosownie do treści art. 143a Pzp i §6 ust. 16 wzoru umowy?

Odpowiedź 112

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Standard ochrony podwykonawców i dalszych podwykonawców ustanowiony w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter obowiązkowy, ale i minimalny w tym sensie, że Zamawiający może nałożyć na uczestników procesu inwestycyjnego dalej idące wymagania w celu ich ochrony.

Pytanie 113

Prosimy o wykreślenie w §6 ust. 10, 11, 12 i 14 wzoru umowy, jako że są one niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 143b pzp oraz art. 647¹ k.c., a także sprzeczne z procedurą opisaną w §6 ust. 2-7. O ile Zamawiający nie wykreśliłby ww. ust. 10, 11, i 12 w §6 prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie ww. sprzeczności w postanowieniach wzoru umowy.

Odpowiedź 113

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Standard ochrony podwykonawców i dalszych podwykonawców ustanowiony w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter obowiązkowy, ale i minimalny w tym sensie, że Zamawiający może nałożyć na uczestników procesu inwestycyjnego dalej idące wymagania w celu ich ochrony. Normy §6 ust. 10-12 uszczegóławiają normy §6 ust. 2-7 w celu zapewnienia ochrony interesów podwykonawców i dalszych podwykonawców.

Pytanie 114

Prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia opisane w §6 ust. 13 wzoru umowy w ostatnim zdaniu dotyczy wyłącznie tej części wynagrodzenia, dla której brak dowodów zapłaty na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców (oświadczeń, zrzeczeń roszczeń)?

Odpowiedź 114

Zamawiający potwierdza, że wstrzymanie zapłaty, o którym mowa w §6 ust. 13 wzoru umowy, obejmuje tylko tę część wynagrodzenia, dla której brak dowodów zapłaty dla podwykonawców i dalszych podwykonawców.

Pytanie 115

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu na dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, określonego w §7 ust. 3 wzoru umowy do 3 dni, gdyż przewidziany wzorem umowy termin aż 7 dni roboczych jest niczym nie uzasadniony i w sposób istotny utrudni sprawną realizację robót?

Odpowiedź 115

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie 116

Prosimy o wyjaśnienie sprzeczności pomiędzy treścią §6 ust. 18 oraz §12 ust. 1 lit. j) wzoru umowy w zakresie wysokości kary umownej.

Odpowiedź 116

Cytowane normy wzoru umowy ustanawiają kary umowne za różne okoliczności.

Pytanie 117

Prosimy o potwierdzenie, że w §12 ust. 1 lit. od a) do d) wzoru umowy chodzi o opóźnienia będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca stosownie do treści art. 471 k.c.?

Odpowiedź 117

Normy wzoru umowy dotyczące kar umownych są skonstruowane w zgodzie z art. 483 i nast. k.c.

Pytanie 118

Prosimy o potwierdzenie, że w §12 ust. 4 lit. od a) do e) wzoru umowy chodzi niedopełnienie zobowiązań umownych będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca?

Odpowiedź 118

Zgodnie z przepisami k.c. wykonawca odpowiada za normalne skutki swoich działań lub zaniechań.

Pytanie 119

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w §14 ust. 2 w ostatnim akapicie wzoru umowy sformułowania „...nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności”? Opóźnienia w realizacji robót – niezależne od Wykonawcy – mogą spowodować przesunięcie ich wykonania na okres zimowy, gdy temperatury nie pozwalają na wykonanie robót zgodnie z STWiORB, co może uzasadniać dłuższe niż czas trwania okoliczności będącej jego podstawą przedłużenie terminu wykonania zamówienia.

Odpowiedź 119

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Wykonawca może w opisanej w zapytaniu sytuacji złożyć do Zamawiającego wnioszek o dłuższą prolongatę terminu.

Pytanie 120

Wnosimy o zmianę brzmienia §2 ust. 8 pkt. lit. a) poprzez wykreślenie następującej jej części: **„zapoznał się z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i w sposób rzetelny (tj. zweryfikował jej kompletność, wystarczalność i prawidłowość), który pozwala realizować roboty zgodnie z projektem oraz zasadami sztuki budowlanej i nie wnosi do nich zastrzeżeń ani żadnych uwag;”** i zastąpienie jej zdaniem: **„ zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego i nie wnosi do nich zastrzeżeń”**, a także o wykreślenie §2 ust. 8 pkt. lit. b) i d)

Postanowienia §2 ust. 8 pkt. lit. a)- b) i d) w obecnym brzmieniu są niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej PZP). Po pierwsze zgodnie z art. 31 ust. 1 PZP to Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Z kolei zgodnie 29 ust. 1 PZP nakazuje opisywać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zaś art. 29 ust. 2 PZP zakazuje opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję W związku z tym, za sprzeczne z tymi przepisami należy uznać obciążanie przyszłego wykonawcy robót ryzykiem, którego nie jest on w stanie przewidzieć i określić, a tym samym wycenić na etapie składania oferty. Po drugie zgodnie z art. 139 PZP do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny (dalej KC). W świetle przepisów KC regulujących umowę o roboty budowlane nie można wymagać od Wykonawcy, aby jeszcze przed złożeniem oferty

zweryfikował dokumentację projektową oraz teren budowy, w stopniu umożliwiającym oznaczenie wszystkich pomyłek, niedokładności, rozbieżności lub braków lub innych wad tej dokumentacji. Zgodnie z dyspozycją art. 647 KC to Zamawiający dostarcza Wykonawcy projekt budowlany. Tym samym to on jako Inwestor jest stroną odpowiedzialną względem wykonawcy za ewentualne wady przekazanej dokumentacji, natomiast obowiązek wybudowania obiektu zgodnie z otrzymaną dokumentacją obciąża Wykonawcę. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego Wykonawca umowy o roboty budowlane nie ma obowiązku dokonywania własnych obliczeń w celu wykrycia wady dostarczonego projektu, w sytuacji w której został on wykonany w specjalistyczne biuro projektowe (wyrok SN z dnia 27 marca 2000 r. sygn. akt III CKN629/98). Prezentowane powyżej stanowisko znajduje również wyraz w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej KIO), która w wyroku z dnia 27 kwietnia 2011 r. (KIO 806/11), wskazała, że „wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy projektanta, tym bardziej za te, które nie są ujawnione na etapie składania oferty. Trudno wymagać od wykonawcy, aby jeszcze przed złożeniem oferty w takim stopniu zweryfikował dokumentację projektową (i teren budowy), żeby mógł ocenić jej prawidłowość i brak ewentualnych błędów, które mogą ujawnić się dopiero w toku wykonywania robót”. Ponadto KIO jednoznacznie wskazuje, że zobowiązanie Wykonawcy do wliczenia w cenę ofertową ryczałtową ryzyka, którego nie jest on w stanie przewidzieć i ocenić na etapie przygotowania oferty narusza art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 PZP, a także w pewnych wypadkach art. 140 PZP. Wyrok KIO z dnia 2 listopada 2009 r., KIO/UZP 1485/09, wyrok KIO z dnia 22 sierpnia 2008 r., KIO/UZP 821/08). Tym samym postanowienie nakazujące sprawdzenie dokumentacji projektowej oraz wszelkich warunków dla wykonania robót na koszt Wykonawcy stanowi naruszenie ww. przepisów.

Odpowiedź 120

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę SIWZ i wzoru umowy. Treść proponowana przez Wykonawcę w istocie nie zmienia wymagań względem niego, a ma charakter semantyczny.

Pytanie 121

Wnosimy o zmianę brzmienia §2 ust. 9. na następujące:

„Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy wszelkich obowiązków spoczywających na nim i wynikających z niniejszej Umowy i przepisów prawa oraz aktów administracyjnych.”

Odpowiedź 121

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 122

Wnosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez konieczne pomiary, sprawdzenia i próby wskazane w § 4 pkt. 3) ?

Odpowiedź 122

Zamawiający informuje, że konieczne pomiary, sprawdzenia i próby są to np. badania wtórne modułu odkształcenia podtorza.

Pytanie 123

Wnosimy o potwierdzenie, że przez dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcą w świetle zapisów § 6 ust. 16, uznane zostanie w szczególności pisemne oświadczenie złożone przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.

Odpowiedź 123

Zamawiający uzna za potwierdzający zapłatę wynagrodzenia na rzecz wykonawców lub dalszych podwykonawców każdy dokument, z którego okoliczność ta będzie wynikała, np. oświadczenie zainteresowanego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, kopia przelewu.

Pytanie 124

W § 6 ust. 17 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca został zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 zł.

Ze względu na stałą, wieloletnią współpracę wykonawców z dostawcami materiałów kluczowych oraz usługodawcami w wielu przypadkach prowadzą oni współpracę opartą o długoterminowe umowy dostawy, bez formalnego ich podziału na poszczególne kontrakty. Ponadto, w niektórych przypadkach, ze względu ograniczony czas wymaganej dostawy materiałów lub świadczonych usług niemożliwe jest wynegocjowanie i zawarcie umowy z dostawcą lub usługodawcą.

Wykonawca mając powyższe na uwadze prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wypełnienia warunku określonego w § 6 ust. 17, poprzez:

- a) przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii długoterminowej umowy dostawy z dostawcą lub usługodawcą, (przy założeniu, że została ona zawarta w terminie wcześniejszym niż 7 dni od dostarczenia Zamawiającego jej kopii) oraz wystawionego na jej podstawie zamówienia i dokumentów potwierdzających dostawę lub wykonanie usługi, lub
- b) przedłożenie zamówienia przekazanego i przyjętego do realizacji przez wykonawcę lub usługodawcę oraz dokumentów potwierdzających ich wykonanie,

Jeżeli Zamawiający dopuszcza taką możliwość to w jakim terminie (z oznaczeniem początku jego biegu) Wykonawca ma przedłożyć dokumenty określone w lit. a) lub b) powyżej. Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości to prosimy o wyjaśnienie jakich dokumentów oczekuje Zamawiający w przypadku gdy dostawy i usługi będą realizowane na podstawie umów długoterminowych lub złożonych przez Wykonawcę zamówień, a także informacji w jakim terminie (z oznaczeniem początku jego biegu) dokumenty te mają zostać złożone, celem zadośćuczynienia obowiązkowi wskazanemu w § 6 ust. 17.

Odpowiedź 124

Zamawiający dopuszcza możliwość wypełnienia warunku określonego w § 6 ust. 17 wzoru umowy poprzez:

- a) przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii długoterminowej umowy dostawy z dostawcą lub usługodawcą, (przy założeniu, że została ona zawarta w terminie wcześniejszym niż 7 dni od dostarczenia Zamawiającego jej kopii) oraz wystawionego na jej podstawie zamówienia i dokumentów potwierdzających dostawę lub wykonanie usługi, lub

b) przedłożenie zamówienia przekazanego i przyjętego do realizacji przez wykonawcę lub usługodawcę oraz dokumentów potwierdzających ich wykonanie,
- w terminie 7 dni, począwszy od wyrażenia (w dowolnej formie) zamiaru korzystania z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Wykonawcę.

Pytanie 125

Wnosimy o skrócenie terminów odbioru wskazanego w § 7 ust. 3 do 3 dni.

Odpowiedź 125

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Termin, o którym mowa w cytowanej w zapytaniu normie wzoru umowy, określa maksymalny czas na odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Pytanie 126

Wnosimy o skrócenie terminów odbioru wskazanego w § 7 ust. 4 do 7 dni.

Odpowiedź 126

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Termin, o którym mowa w cytowanej w zapytaniu normie wzoru umowy, określa maksymalny czas na odbiór częściowy lub końcowy robót.

Pytanie 127

Wnosimy o zmianę § 8 ust. 4 lit. b) poprzez wskazanie, że wynagrodzenie w sytuacji w nim wskazanej będzie ulegać automatycznemu zwiększeniu, bez konieczności zawierania aneksu do Umowy. W przypadku braku zmiany, należy dojść do wniosku, że Zamawiający w sposób nieuprawniony różnicuje sytuacje zwiększenia i zmniejszenia wynagrodzenia, w sposób niekorzystny dla Wykonawcy.

Odpowiedź 127

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Korzystanie przez Zamawiającego z zewnętrznego dofinansowania ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych obliguje go do wypłacania podwyższonego wynagrodzenia na podstawie pisemnego dokumentu zawierającego tytuł płatności.

Pytanie 128

Wnosimy o zmianę § 9 ust. 5 i nadanie mu następującego brzmienia:
„Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego odpowiedniego technologicznie i organizacyjnie terminu na usunięcie wad. W przypadku braku możliwości usunięcia wady gwarancyjnej przez Wykonawcę w w/w terminie dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu, co wymaga obustronnego, pisemnego uzgodnienia.”

Odpowiedź 128

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 129

Wnosimy o zmianę § 12 ust. 1 i 2 poprzez wprowadzenie jako podstawy naliczenia kar umownych zaistnienia „zwłoki”, w miejsce „opóźnienia” (w jednostkach redakcyjnych których ta podstawa dotyczy).

Odpowiedź 129

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 130

Wnosimy o dodanie po § 12 ust. 3 nowej jednostki redakcyjnej tj. § 12 ust. 31 o następującej treści:

„31. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonej w § 8 ust. 1 i 2.”

Odpowiedź 130

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 131

Wnosimy o zmianę brzmienia §15 ust. 2. na następującą:

„2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 wymaga zawiadomienia w formie pisemnej”

Odpowiedź 131

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 132

8.5 umowy – Rozliczenie wykonanych robót będzie następowało etapami, zgodnie z podziałem w tabeli elementów kosztorysu ofertowego w okresach kwartalnych, dopuszcza się rozliczenia w okresach miesięcznych na wniosek zamawiającego na podstawie faktur częściowych do limitu 90% wynagrodzenia netto. **Czy zamawiający doda prawo do składania wniosku o rozliczenia w okresach miesięcznych przez wykonawcę dzięki temu realizacja umowy będzie tańsza dla zamawiającego?**

Odpowiedź 132

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę umowy.

Pytanie 133

Prosimy o wprowadzenie łącznego limitu kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy oraz o ustalenie go na poziomie 20% wartości wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź 133

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 134

Prosimy o obniżenie stawki kar umownych za opóźnienie w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy i ustalenie jej na poziomie 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Odpowiedź 134

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie 135

Prosimy o obniżenie stawki kar umownych za opóźnienie w wykonaniu danej Inwestycji w stosunku do terminu realizacji określonego w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy i ustalenie jej na poziomie 0,1% wynagrodzenia brutto za określony zakres za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Odpowiedź 135

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie 136

Prosimy o doprecyzowanie, czy zgodnie z brzmieniem 7.4 Umowy, w okresie 21 dni Zamawiający zakończy procedury odbiorów: częściowego lub końcowego.

Odpowiedź 136

W terminie wskazanym w zapytaniu Zamawiający zobowiązuje się rozpocząć proces odbiorów.

Pytanie 137

Prosimy o określenie okresu opóźnienia Wykonawcy w realizacji stanowiącego podstawę dla Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

Odpowiedź 137

Przypadki naruszenia zawartej umowy przez Wykonawcę, uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy, każdorazowo formułuje dana klauzula umowna. Zamawiający informuje, że wypowiedzenie umowy będzie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunięcia stanu naruszenia zawartej umowy, w którym to wezwaniu zostanie określony Wykonawcy dodatkowy termin na doprowadzenie do stanu zgodnego z umową.

Pytanie 138

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

Odpowiedź 138

Zamawiający informuje, że w przypadku zmiany podatku VAT kwota netto pozostaje bez zmian.

Pytanie 139

Prosimy o informację czy zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew.

Odpowiedź 139

Zamawiający jest na etapie pozyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew i po jej uzyskaniu udostępni Wykonawcy.

Pytanie 140

Prosimy o informację kto ponosi opłatę za wycinkę drzew.

Odpowiedź 140

Wykonawca ma wycenić wycinkę drzew zgodnie z przekazanym przedmiarem.

Pytanie 141

Prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej dla poliuretanowych mat podtorzowych.

Odpowiedź 141

Wg odpowiedzi na pytanie nr 49.

Pytanie 142

Prosimy o przekazanie PW w pliku dwg.

Odpowiedź 142

Zamawiający nie posiada PW w pliku dwg.

Pytanie 143

Prosimy o określenie w jakiej ilości należy przewidzieć badania defektoskopowe spawów.

Odpowiedź 143

Zamawiający informuje, że ilości badań defektoskopowych spawów wg pozycji 81 Przedmiaru robót część 1 – „Modernizacja torowiska”.

Pytanie 144

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga szlifowania szyn.

Odpowiedź 144

Zamawiający informuje, że wymaga szlifowania szyn.

Pytanie 145

Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych prac (rozliczenie obmiarowe)

Odpowiedź 145

Zamawiający informuje, że rozliczenie nastąpi zgodnie z § 8 Umowy załączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 146

Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje na nowo budowanym peronie montaż elementów małej architektury tj.: wiaty przystankowej, ławek, śmietników itd.

Odpowiedź 146

Zamawiający nie przewiduje elementów małej architektury.

Pytanie 147

Prosimy o przekazanie drugiej części rys. D-PW-0-001 Geometria i Hektometraż. Rysunek D-PW-0-001 obrazuje tylko połowę zakresu robót przewidzianych do realizacji.

Odpowiedź 147

Zamawiający informuje, że dalszy zakres robót obrazuje załączony rysunek nr D-PB-0-0012.

Pytanie 148

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy profilem podłużnym rys. D-PW-0-003 a przedmiarem robót. Wg rysunku długość toru do przebudowy wynosi 905,24 mpt natomiast wg przedmiarów 899mpt

Odpowiedź 148

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 905,24 mtp.

Pytanie 149

Prosimy o informację, w której pozycji kosztorysowej należy ująć wycenę prac związanych z regulacją sieci po pracach torowych oraz wykonania połączeń elektrycznych sieci powrotnej.

Odpowiedź 149

Koszty związane z opracowaniem regulacji sieci należy doliczyć do przedmiaru robót część 1 – „Modernizacja torowiska” jako poz. 9

Pytanie 150

Prosimy o informację, w której pozycji kosztorysowej należy ująć wdrożenie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.

Odpowiedź 150

Koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem organizacji ruchu należy doliczyć do przedmiaru robót część 1 – „Modernizacja torowiska” jako poz. 8.

Pytanie 151

Prosimy o przekazanie dokumentacji dotyczącej docelowej organizacji ruchu. Brak robót w przedmiarze oraz projektu.

Odpowiedź 151

Zgodnie z OPZ pkt 1 oraz § 2 pkt 6 umowy Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót, docelowego projektu organizacji ruchu i wdrożenia.

Pytanie 152

Prosimy o informację, po czyjej stronie jest zapewnieni komunikacji zastępczej na okres prowadzenia robót oraz kto ponosi koszty jej wprowadzenia.

Odpowiedź 152

Zamawiający ponosi koszty komunikacji zastępczej.

Pytanie 153

Prosimy o informację, w jaki sposób Zamawiający przewiduje organizację ruchu tramwajowego w okresie prowadzenia prac.

Odpowiedź 153

Zamawiając pozostawia zapisy bez zmian natomiast informuje, że nie przewiduje utrzymania ruchu tramwajowego na modernizowanym odcinku jedynie może ulec zmianie lokalizacja przystanku tramwajowego co obejmowałby projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Pytanie 154

Prosimy o informację kto jest właścicielem materiałów z rozbiórki.

Odpowiedź 154

Zgodnie z zapisami OPZ materiały z rozbiórki należy przewieźć do Rejonu nr 4 w Gliwicach za wyjątkiem materiałów podlegających utylizacji.

Pytanie 155

Prosimy o informację, czy Zamawiający umożliwi zamianę technologii w zakresie zamiany płyt prefabrykowanych na płyty wylewane na mokro.

Odpowiedź 155

Zamawiający dopuszcza zmiany technologii z zachowaniem parametrów nie gorszych niż płyty prefabrykowane oraz powierzchniowa faktura kostki jak na całości zadania. Zmiana technologii musi być potwierdzona opinią eksperta uzasadniającą taką zamianę.

Pytanie 156

Załącznik nr 5 do SIWZ (Wzór istotnych postanowień gwarancji lub poręczenia dla należytego wykonania umowy) Wykonawca wnosi o modyfikację treści załączonego do SIWZ wzoru poprzez wykreślenie z jego treści wyrażenia : „ *roszczeń o zapłatę kar umownych oraz roszczeń odszkodowawczych , w tym z tytułu odpowiedzialności solidarnej beneficjenta i zobowiązanego względem Podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z art. 647¹ k.c.*” Zgodnie z art. 147 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych *Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” ust. 2: „Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy”*. W ustawie nie jest wprost wskazane, iż Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wynikających z kar umownych lub z tytułu odpowiedzialności solidarnej”. Ponadto Wykonawca propozycję modyfikacji zapisu dodatkowo argumentuje faktem iż zapisy wzoru zamieszczonego w załączniku nr 5 do SIWZ znacząco odbiegają od standardów tego typu dokumentów i Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować, iż uzyska żądanej przez Zamawiającego treści zabezpieczenie od Gwaranta.

Odpowiedź 156

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru istotnych postanowień gwarancji lub poręczenia należytego wykonania umowy. Standard ochrony podwykonawców i dalszych podwykonawców ustanowiony w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter obowiązkowy, ale i minimalny w tym sensie, że Zamawiający może nałożyć na uczestników procesu inwestycyjnego dalsze wymagania w celu ich ochrony. Ponadto art. 148 ust. 1 i 2 ustawy Pzp przewiduje możliwość wniesienia zabezpieczenia w innych formach niż gwarancja lub poręczenie.

Pytanie 157

SIWZ Załącznik nr 6 – Wzór umowy § 2 ust. 7 Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu poprzez dodanie na końcu zdania pierwszego : *„w oparciu o udzielone przez Zamawiającego stosowne pełnomocnictwo”* oraz dodanie zdania drugiego o treści : „ *Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia w terminach realizacji poszczególnych Etapów umowy, jeśli takie opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i jest związane z wydłużającym się postępowaniem prowadzonym przez organy administracyjne dotyczące*

uzyskania stosownych decyzji, o których mowa w zdaniu pierwszym”. Uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, zezwoleń, decyzji, wykonania obowiązków informacyjnych lub dokonania zgłoszeń o których mowa w § 2 ust. 7 umowy to obowiązek leżący po stronie Inwestora/ Zamawiającego. Wykonawca nie jest w tym przypadku stroną właściwego postępowania. Koniecznym jest zatem stosowne upoważnienie, które pozwoli Wykonawcy na dokonywanie czynności zmierzających do uzyskania w imieniu Zamawiającego stosownych decyzji. Ponadto, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych nie jest w pełni zależne od dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności, a zależy również od decyzji organów prowadzących postępowanie, które zgodnie z art. 35 KPA na wydanie decyzji mają od 1 miesiąca do 2 w zależności od stopnia skomplikowania danej sprawy. Co więcej przewidziane w kodeksie terminy mają charakter jedynie instrukcyjny. Tak więc po ich przekroczeniu nie można domniemywać, że została wydana decyzja zgodna z treścią żądania lub odmowna, a winą za brak uzyskania decyzji nie można obwiniać Wykonawcy.

Odpowiedź 157

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w postępowaniach administracyjnych na wniosek Wykonawcy, który się o to zwróci i uzasadni taką potrzebę.

Pytanie 158

SIWZ Załącznik nr 6 – Wzór umowy § 2 ust. 9 Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę treścią : „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 obowiązków spoczywających na nim i wynikających z Umowy, przepisów prawa, aktów administracyjnych i sztuki budowlanej, a także wszelkich prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji robót objętych Umową, a które **Wykonawca** posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie **w realizacji zadań o podobnym rozmiarze i podobnym stopniu trudności jak przedmiot zamówienia**, powinien był przewidzieć na podstawie dokumentacji projektowej, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy i doświadczenia”.

Odpowiedź 158

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Zmiana ta nie wnosi treści normatywnej, a Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu musi legitymować się stosownym doświadczeniem, na potwierdzenie którego składa referencje.

Pytanie 159

SIWZ Załącznik nr 6 – Wzór umowy § 2 ust. 10 : Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów poprzez dodanie na końcu zdania „ w których Strony określą zakres robót dodatkowych oraz wynagrodzenia należne Wykonawcy za realizację niniejszych prac. Podpisanie przez Strony dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym i których będzie warunkowało przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji robót”.

Odpowiedź 159

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Zmiana ta nie wnosi treści normatywnej, a odrębna umowa, o której mowa w cytowanej w zapytaniu normie wzoru umowy, będzie zawierała odpowiednie istotne warunki umowy (essentialia negotii).

Pytanie 160

SIWZ Załącznik nr 6 – Wzór umowy § 3 po pkt. 3 punktu 4 o brzmieniu : *Współdziałanie z Wykonawcą w realizacji przedmiotu zamówienia*” .

Odpowiedź 160

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Obowiązek wzajemnego współdziałania stron zawartej umowy w jej wykonaniu wynika z jej istoty i celu, w którym się ją zawiera. Dlatego nie wymaga osobnego zapisywania.

Pytanie 161

SIWZ Załącznik nr 6- Wzór umowy § 4 pkt. 5 a): Wnosimy o modyfikację zapisu poprzez dodanie na końcu z dania : „ *powstałe na skutek zawnionego działania Wykonawcy*”. Wykonawca chce mieć pewność iż będzie ponosić odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zawnionego działania Wykonawcy , a nie za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, które mogą powstać na skutek działania osób trzecich, za działania których wykonawca nie odpowiada.

Odpowiedź 161

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Zasady odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę określają właściwe dla danego przypadku przepisy k.c. Wykonawca odpowiada za normalne skutki swoich działań lub zaniechań.

Pytanie 162

SIWZ Załącznik nr 6- Wzór umowy § 4 pkt. 5 d): Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w zdaniu drugim poprzez dodanie po wyrażeniu „ w związku ze szkodami” słów „ *powstałymi na skutek zawnionego działania Wykonawcy*”. Pozostała część zapisu bez zmian. Wykonawca chce mieć pewność iż będzie ponosić odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zawnionego działania Wykonawcy , a nie za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, które mogą powstać na skutek działania osób trzecich, za działania których wykonawca ni odpowiada.

Odpowiedź 162

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Zasady odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę określają właściwe dla danego przypadku przepisy k.c. Wykonawca odpowiada za normalne skutki swoich działań lub zaniechań.

Pytanie 163

SIWZ Załącznik nr 6- Wzór umowy § 4 pkt.7 Na mocy niniejszego zapisu Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia tablic informacyjnych do dnia odbioru końcowego „każdej” Inwestycji. Wykonawca prosi o wyjaśnienie zapisu. Zgodnie z § 1 jako Zamówienie wskazana jest „ Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej” Wykonawca nie posiada wiedzy w zakresie, iż w ramach toczącego się

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr sprawy UE /JRP/B/635/2016 Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zakresu robót nie wskazanego w SIWZ, tj. innej Inwestycji.

Odpowiedź 163

Przedmiot umowy określają szczegółowo dokumenty wskazane we wzorze umowy, a zwłaszcza Opis Przedmiotu Zamówienia i dokumentacja projektowa.

Pytanie 164

SIWZ Załącznik nr 6- Wzór umowy § 5 ust.1: Wnosimy o skrócenie terminu na przekazania Wykonawcy terenu budowy z 21 do 7 dni. Wykonawca celem terminowej realizacji zamówienia niezbędne jest jak najszybsze uzyskanie dostępu do terenu budowy.

Odpowiedź 164

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Termin, o którym mowa w cytowanej w zapytaniu normie wzoru umowy, określa maksymalny czas na przekazanie placu budowy.

Pytanie 165

SIWZ Załącznik nr 6- Wzór umowy § 7 ust.3, 4 Wykonawca wnosi o skrócenie stosownych terminu w jakim Zamawiający ma obowiązek odebrania robót zanikających z 10 do 3 dni i robót częściowych z 21 do 10 dni. Odbiór robót zanikających jak również odbiory częściowe warunkują przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji dalszej części prac. Zakreślone w umowie terminy odbioru robót danego typu ma również bezpośredni wpływ na możliwość terminowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

Odpowiedź 165

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Terminy, o których mowa w cytowanych w zapytaniu normie wzoru umowy, określają maksymalny czas na odbiory robót zanikających i robót częściowych.

Pytanie 166

SIWZ Załącznik nr 6- Wzór umowy § 7 ust 7 : Wnosimy o wykreślenie całego zapisu.. W świetle art. 647 k.c. odbiór wykonanych robót budowlanych jest zasadniczym obowiązkiem inwestora. Odmowa dokonania odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą tego rodzaju, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. Z czynności odbioru należy sporządzić protokół, zawierający ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia.

Odpowiedź 166

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Zamawiający w razie potrzeby sporządzi stosowne dokumenty na okoliczność potwierdzenia ujawnionych wad.

Pytanie 167

SIWZ Załącznik nr 6- Wzór umowy § 7 ust 8. a) Wnosimy o modyfikację zapisu poprzez zmianę jego treści zgodnie z propozycją przedstawioną przez wykonawcę „*Jeśli wady nadają*

się do usunięcia, Zamawiający dokonuje odbioru robót wyznaczając Wykonawcy stosowny termin na ich usunięcie”. Zgodnie z art. 647 kodeksu cywilnego obowiązkiem inwestora jest odebranie wykonanych przez Wykonawcę i zapłata wynagrodzenia. Przepis ten nie warunkuje aktualizacji obowiązku dokonania odbioru od braku wad. Potwierdza to orzecznictwa a przede wszystkim wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 roku III CSK 476/12 zgodnie z którym: *"W sytuacji gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru (art. 647 k.c.). W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania"*. Z powyższego wynika, że wykonanie przedmiotu umowy ma miejsce w chwili gdy przedmiotowy obiekt jest zgodny z projektem i zasadami wiedzy technicznej a wady w nim dostrzeżone nie uniemożliwiają użytkowania. Innymi słowy istnienie wad w obiekcie nie może być powodem odmowy odbioru robót. Inwestor posiada stosowne uprawnienia umowne i ustawowe (rękojmia, gwarancja a także zabezpieczenie usunięcia wad) aby skutecznie egzekwować wyeliminowanie wad. W obecnym brzmieniu § 7 ust. 8 a wzoru umowy jest niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem. Taki zapis nie powinien znaleźć się w umowie z zamówienia publicznego. Mając na uwadze powyższe wnosimy o jego zmianę.

Odpowiedź 167

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Zamawiający w razie potrzeby sporządzi stosowne dokumenty na okoliczność potwierdzenia ujawnionych wad.

Pytanie 168

SIWZ Załącznik nr 6- Wzór umowy § 9 ust 3. Wykonawca wnosi o skrócenie terminu w jakim Zamawiający ma obowiązek zawiadomienia o wystąpieniu wady z 14 dni do 3 dni . Wykonawca celem utrzymania przedmiotu zamówienia w stanie zdatnym do umówionego użytku oraz uniknięciem ryzyka poszerzenia się rozmiaru szkód związanych z wykryciem przez Zamawiającego wady a co za tym idzie uniknięcia ryzyka poniesienia większych strat finansowych wnosi o zmianę zapisu zgodnie z wyżej przedstawioną propozycją.

Odpowiedź 168

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Termin, o którym mowa w cytowanej w zapytaniu normie wzoru umowy, określa maksymalny czas na zgłoszenie wady.

Pytanie 169

SIWZ Załącznik nr 6- Wzór umowy § 10 ust.1 Wykonawca prosi o wyrażenie zgody przez Zamawiającego na wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania

umowy w terminie do 14 dni od podpisania umowy i stosownie do tego zmianę treści zapisu. Wykonawca motywuje swą prośbę faktem, iż Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które wystawiają zabezpieczenia należytego wykonania umów na wniosek Wykonawcy, przed wydaniem dokumentu gwarancji żądają przedstawienia podpisanej już umowy z Zamawiającym.

Odpowiedź 169

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Zgodnie z art. 148 ust. 1 i 2 oraz art. 149 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w innych formach niż gwarancja lub poręczenie, a potem dokonać zmiany.

Pytanie 170

SIWZ Załącznik nr 6- Wzór umowy § 12 ust.1 pkt od a) do d) oraz § 12 ust.2 b) oraz § 12 ust 4 d) Wykonawca wnosi o modyfikację § 12 ust. 1 pkt. a) do d) poprzez zastąpienie zapisu „*opóźnienie*” zapisem „*zwłoka*”. Dotychczasowy zapis nie zabezpiecza Wykonawcy na wypadek czynników zewnętrznych niezależnych od niego

Odpowiedź 170

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Wykonawca odpowiada za normalne skutki swoich działań lub zaniechań.

Pytanie 171

SIWZ Załącznik nr 6- Wzór umowy § 12 ust.1 od pkt f) do g) Wykonawca wnosi o wykreślenie § 12 ust. 1 pkt f-g, przewidującego kary umowne „*za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom*” oraz za „*nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom*”. Karę umowną można zastrzec jedynie na wypadek niespełnienia świadczenia niepieniężnego i w tym zakresie przepisy o karze umownej mają charakter bezwzględnie obowiązujący. W świetle art. 483 k.c. nie można mianem kary umownej określać klauzuli zastrzegającej obowiązek zapłaty sumy pieniężnej na wypadek naruszenia zobowiązania pieniężnego.

Odpowiedź 171

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Normy wzoru umowy dotyczące kar umownych są skonstruowane w zgodzie z art. 483 i nast. k.c. Zamawiający nakłada na uczestników procesu inwestycyjnego wysokie wymagania w celu ochrony interesów podwykonawców i dalszych podwykonawców.

Pytanie 172

SIWZ Załącznik nr 6- Wzór umowy § 12 ust.1 od pkt k) do m). Wykonawca wnosi o obniżenie wartości poszczególnych kar umownych do 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy .

Odpowiedź 172

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 173

SIWZ Załącznik nr 6- Wzór umowy § 12 Czy Zamawiający przewiduje możliwość dodania do wzoru umowy nowego § 12 ust 11 o brzmieniu: *„Łączna wartość kar umownych ze wszystkich tytułów jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy nie może przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy”*.

Odpowiedź 173

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 174

SIWZ Załącznik nr 6- Wzór umowy § 12 Czy Zamawiający przewiduje możliwość dodania do projektu umowy nowego § 12 ust. 12 o następującym brzmieniu : *„Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem utraconych korzyści. Jednakże w granicach dopuszczalnych prawem powszechnie obowiązującym, całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z Umowy z zastrzeżeniem szkód spowodowanych umyślnym działaniem oraz do przypadków, gdy nieograniczoną odpowiedzialność przewidują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa , jest ograniczona do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust 1 umowy.”* Taki zapis pozwoli Wykonawcy ustalić górna granice ryzyka kontraktowego i w ten sposób umożliwi poprawne skalkulowanie kosztów bez podnoszenia ceny .

Odpowiedź 174

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 175

SIWZ Załącznik nr 6- Wzór umowy § 14 ust .2 ostatni akapit” Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu poprzez zastąpienie wyrażenia „nie dłużej jednak niż” wyrażeniem „co najmniej”.

Odpowiedź 175

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 176

Jakiej długości mają być szyny z rozbiórki do oddania do R4?

Odpowiedź 176

Zamawiający informuje, że nie ma wymogów dotyczących długości szyn, natomiast w zakresie Wykonawcy jest załadunek szyn na budowie i wyładunek na Rejonie nr 4 w Gliwicach.

Pytanie 177

Czy Zamawiający ma prawomocną decyzja na cięcie drzew?

Odpowiedź 177

Zamawiający jest na etapie pozyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew i po jej pozyskaniu udostępni Wykonawcy.

Pytanie 178

W załączonych materiałach czytamy że wycięte drzewa i zrębki z gałęzi Zamawiający wskaże gdzie należy odwieźć. Prosimy o wskazanie gdzie będzie trzeba to odwieźć aby oszacować koszt transportu.

Odpowiedź 178

Zamawiający informuje, że Wykonawca we własnym zakresie wycenia koszty transportu.

Pytanie 179

Co Zamawiający rozumie przez wydłużony dzień pracy? Jakie są to godziny?

Odpowiedź 179

Zamawiający informuje, że jest to ponad 8 godzinny dzień pracy.

Pytanie 180

Wykonawca ma zabezpieczyć plac budowy mienie przed kradzieżą. Czy wymagane jest dodatkowe ubezpieczenie od kradzieży mienia np. trakcji i innych elementów mienia?

Odpowiedź 180

Ubezpieczenie ma obejmować cały plac budowy wraz z siecią.

Pytanie 181

Prosimy o uzupełnienie uzgodnień dokumentacji projektowej z gestorami sieci .

Odpowiedź 181

Zamawiający zamieścił uzgodnienia na stronie internetowej.

Pytanie 182

W torowisku są liczne zawory i studnie wodociągowe czy zamawiający przewiduje konieczność ich przebudowy?

Odpowiedź 182

Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 183

Zgodnie z dokumentacją jest kolizja torowiska z siecią ciepłowniczą, natomiast w przedmiarze robót brak tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres prac.

Odpowiedź 183

Zamawiający informuje ,że Przedmiar robót Część 2- „Odwodnienie” poz. 4 obejmuje usunięcie kolizji z ciepłociągiem.

Pytanie 184

Dla wykonania zadania na czas budowy konieczne będzie wyłączenie linii tramwajowej nr 9. Czy koszty z tym związane m.in. koszty komunikacji zastępczej pokryje zamawiający?

Odpowiedź 184

Zamawiający pokrywa koszty komunikacji zastępczej.

Pytanie 185

Wg dokumentacji istniejące kratki wpustów są do regulacji a ich stan techniczny kwalifikuje je do wymiany. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres prac.

Odpowiedź 185

Zamawiający informuje, że należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 186

Proszę o określenie kto ponosi ewentualne koszty organizacji zastępczej?

Odpowiedź 186

Zamawiający ponosi koszty komunikacji zastępczej.

Pytanie 187

Rozdział 3 –proszę o zmianę rozdziału, w zadaniu nie występuje torowisko na podkładach.

Odpowiedź 187

Zamawiający zmienia opis w przedmiarze Dział 3.3. na „ Podbudowy z kruszyw pod torem na płytach”

Pytanie 188

W którym miejscu w przedmiarze należy wycenić warstwę grubości 23 cm z kruszywa 31/63 zgodnie z opisem technicznym w projekcie wykonawczym pkt. 3.5 „konstrukcja torowiska tramwajowego” ?

Odpowiedź 188

Zamawiający informuje, że w poz. 58 Przedmiaru robót Część 1 – „Modernizacja torowiska” należy wycenić warstwę grubości 20,5 cm.

Pytanie 189

Proszę o określenie grubości oraz parametrów technicznych maty wibroizolacyjnej gdyż w dokumentacji oraz przedmiarze występują rozbieżności.

Odpowiedź 189

Wg odpowiedzi na Pytanie 49

Pytanie 190

Poz. 58 przedmiaru robót – proszę o wyjaśnienie gdzie Zamawiający przewiduje wykonanie tej warstwy konstrukcyjnej, gdyż nie występuje ona w dokumentacji lub o korektę przedmiaru.

Odpowiedź 190

Zamawiający informuje, że jest to warstwa konstrukcyjna nawierzchni do odtworzenia pomiędzy płytą torową a krawężnikami w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej.

Pytanie 191

W którym miejscu w przedmiarze należy wycenić warstwę z kruszywa kamiennego 40/63 mm w osłonie z geowłókniny do drenażu zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi w projekcie wykonawczym?

Odpowiedź 191

Zamawiający informuje, że w Przedmiarze robót Część 1 – „Modernizacja torowiska” poz. 3.2.

Pytanie 192

Poz. 87 przedmiaru robót - proszę o wyjaśnienie gdzie Zamawiający przewiduje wykonanie tej warstwy konstrukcyjnej o grubości 20 cm, gdyż nie występuje ona w dokumentacji.

Odpowiedź 192

Zamawiający informuje, że wartość w pozycji przedmiarowej została uśredniona. Dotyczy podbudów poza obrębem konstrukcji torowiska.

Pytanie 193

W którym miejscu w przedmiarze należy wycenić podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31/63 grub. 30 cm pod podbudowę z AC 22 P 35/50 gr. 10 cm zgodnie z projektem wykonawczym, przekrój konstrukcyjny nr 007, nr 008, nr 010 i nr 012?

Odpowiedź 193

Zamawiający informuje, że w Przedmiarze robót Część 1 – „Modernizacja torowiska” poz. 87.

Pytanie 194

W którym miejscu w przedmiarze należy wycenić podsypkę z kruszywa łamanego 31/63 grub. 14 cm pod podbudowę z betonu C16/20 gr. 15cm zgodnie z projektem wykonawczym, przekrój konstrukcyjny nr 009 i nr 010?

Odpowiedź 194

Zamawiający informuje, że w Przedmiarze robót Część 1 – „Modernizacja torowiska” poz. 87.

Pytanie 195

W którym miejscu w przedmiarze należy wycenić podbudowę z betonu C16/20. gr. 15cm zgodnie z projektem wykonawczym, przekrój konstrukcyjny nr 009?

Odpowiedź 195

Zamawiający informuje, że w Przedmiarze robót Część 1 – „Modernizacja torowiska” poz. 86.

Pytanie 196

Poz. 104 przedmiaru robót - proszę o wyjaśnienie gdzie Zamawiający przewiduje wykonanie chodników z płyt betonowych, gdyż nie występują one w dokumentacji.

Odpowiedź 196

Zamawiający informuje, że pozycja ta jest tożsama i odnosi się do układania kostki integracyjnej.

Pytanie 197

Poz. 105 przedmiaru robót - proszę o wyjaśnienie gdzie Zamawiający przewiduje wykonanie chodników z płyt betonowych, gdyż nie występują one w dokumentacji.

Odpowiedź 197

Zamawiający informuje, że pozycja ta jest tożsama i odnosi się do układania kostki integracyjnej.

Pytanie 198

Proszę o określenie na jaką wysokość i jakim materiałem należy wypełnić szczeliny w płytach torowych i międzytorowych gr. 40 cm ?

Odpowiedź 198

Zamawiający informuje, że:

- wypełnienie szczelin poprzecznych należy wypełnić zaprawą cementową do ½ wysokości płyty torowej oraz materiałem elastycznym na pozostałą ½ wysokości płyty,
- wypełnienie szczelin podłużnych na styku z nawierzchnią jezdni należy wypełnić materiałem elastycznym na wysokość ½ wysokości płyty,

Pytanie 199

Poz. 72 przedmiaru robót - proszę o określenie na jaką wysokość i jakim materiałem należy wycenić wypełnienie szczelin w tej pozycji.

Odpowiedź 199

Zamawiający informuje, że poz.72 dotyczy wypełnienia szczelin poprzecznych zaprawą cementową do ½ wysokości płyty torowej.

Pytanie 200

Poz. 73 przedmiaru robót - proszę o określenie na jaką wysokość i jakim materiałem należy wycenić wypełnienie szczelin w tej pozycji.

Odpowiedź 200

Zamawiający informuje, że poz.73 dotyczy wypełnienia szczelin materiałem elastycznym na wysokość ½ wysokości płyty torowej.

Pytanie 201

Poz. 100 przedmiaru robót - proszę o wyjaśnienie gdzie Zamawiający przewiduje wykonanie obrzeży betonowych, gdyż nie występują one w dokumentacji.

Odpowiedź 201

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową rys. D-PW-0-004 tj. wygrodenie powierzchni zielonych.

Pytanie 202

Proszę o potwierdzenie, że warstwa odcinająca ma być wykonana z pospółki 0/6,3 mm

Odpowiedź 202

Zamawiający potwierdza że warstwa odcinająca ma być wykonana z pospółki 0/6,3 mm

Pytanie 203

W OPZ w pkt 6 znajduje się zapis, że należy dokonać regulacji sieci po pracach torowych. W związku z rozliczeniem kosztorysowym oraz wymogiem załączenia kosztorysów ofertowych prosimy o:

- a) Określenie zakresu regulacji sieci trakcyjnej,
- b) Podanie wytycznych regulacji sieci trakcyjnej,

- c) Udostępnienie przedmiaru dotyczącego regulacji sieci lub podanie, w której pozycji przedmiarowej należy dokonać wyceny.

Odpowiedź 203

Tak należy przewidzieć regulację sieci trakcyjnej po wykonaniu torowiska zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia -załącznik nr 1 do SIWZ. Koszty związane z opracowaniem regulacji sieci należy doliczyć do przedmiaru robót część 1 – „Modernizacja torowiska” jako poz. 9

Pytanie 204

Zgodnie z zapisami rozdziału V pkt II ppkt 2 lit. a) o udzielanie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na przebudowie lub budowie torowiska tramwajowego o długości min. 1.500 m oraz co najmniej dwa zamówienia polegające na przebudowie lub budowie sieci trakcyjnej dla odcinka o długości min. 1.500 m.

W związku z tym, że wg projektu do przebudowy jest ok. 900 m toru prosimy o zmniejszenie wymagań Zamawiającego z 1.500 m do 900 m toru prosimy o zmniejszenie wymagań Zamawiającego z 1500 m do 900 m, zarówno co do budowy toru jaki i sieci trakcyjnej.

Odpowiedź 204

Zamawiający zmienił zapisy w SIWZ.

Pytanie 205

Zgodnie z zapisami rozdziału V pkt II ppkt 2 lit. b) o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

dysponuje osobami, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj.:

- co najmniej jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, pełniącą równocześnie funkcję Kierownika budowy, która w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie lub budowie torowiska tramwajowego na odcinku o długości min.1.500 m.

W związku z tym, że wg projektu do przebudowy jest ok. 900 m toru prosimy o zmniejszenie wymagań zamawiającego z 1500 m do 900 m.

Odpowiedź 205

Zamawiający zmienił zapisy w SIWZ.

Pytanie 206

Zgodnie z zapisami rozdziału V pkt II ppkt 2 lit. b) o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

dysponuje osobami, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj.:

- co najmniej jedna osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie lub budowie sieci trakcyjnej na odcinku min.1.500 m.

W związku z tym, że wg projektu do przebudowy jest ok. 900 m toru prosimy o zmniejszenie wymagań zamawiającego z 1500 m do 900 m.

Odpowiedź 206

Zamawiający zmienił zapisy w SIWZ.

Pytanie 207

Zgodnie z zapisami rozdziału V pkt II ppkt 2 lit. b) o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

dysponuje osobami, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj.:

- co najmniej jedna osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń.

W związku z bardzo małym zakresem robót branży telekomunikacyjnej prosimy o odstąpienie od wymagania posiadania kierownika robót budowlanych w branży telekomunikacyjnej.

Odpowiedź 207

Zamawiający zmienił zapisy w SIWZ.

Pytanie 208

Prosimy o udostępnienie drugiej części rysunku *D-PW-0-001 Geometria i hektometraż* branży torowisko tramwajowe.

Odpowiedź 208

Zamawiający informuje, że jest to rysunek analogiczny jak w część rysunkowej Projektu Budowlanego rys. nr D-PB-0-001.

Pytanie 209

Prosimy o udostępnienie edytowalnej wersji przedmiarów , najlepiej w formacie *.ath.

Odpowiedź 209

Zamawiający nie posiada przedmiotów w wersji edytowalnej.

Pytanie 210

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie prefabrykowanych płyt o fakturze górnej powierzchni płyty w postaci rombów?

Odpowiedź 210

Zamawiający nie dopuszcza płyt o fakturze górnej powierzchni płyty w postaci rombów?

Pytanie 211

Zgodnie z przedmiarem robót *Część 1 – Modernizacja torowiska* pozycja nr 52 d.3.2 należy wykonać drenaż korytkowy w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności z owinięciem

geowłókniną o przekroju rowka drenażowego 32 x 40 cm w ilości 0,899 m, a zgodnie z dokumentacją techniczną 899 m. Prosimy o korektę przedmiaru robót na właściwą ilość zgodną z dokumentacją techniczną.

Odpowiedź 211

Zamawiający informuje, że należy przyjąć ilość 899 m.

Pytanie 212

Zgodnie z przedmiarem robót *Część 1 – Modernizacja torowiska* pozycja nr 64 d.3.2 należy ułożyć matę wibroizolacyjną w ilości 2 966,7 m² natomiast z dokumentacji technicznej (przekroje konstrukcyjne) wynika, że należy ułożyć 2 373,36 m². Prosimy o korektę przedmiaru robót na właściwą ilość zgodną z dokumentacją techniczną.

Odpowiedź 212

Zamawiający informuje, że należy przyjąć ilość 2373,36 m².

Pytanie 213

W dokumentacji przetargowej brak parametrów technicznych mat wibroizolacyjnych. Prosimy o uzupełnienie brakujących materiałów.

Odpowiedź 213

Wg odpowiedzi na Pytanie 49

Pytanie 214

Zgodnie z przedmiarem robót *Część 1 – Modernizacja torowiska* pozycja nr 64 d.3.2 należy ułożyć matę wibroizolacyjną grubości 2 cm natomiast zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi grubość maty wynosi 2,5 cm. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości maty wibroizolacyjnej, jaką należy zabudować.

Odpowiedź 214

Wg odpowiedzi na Pytanie 49

Pytanie 215

W zmianie SIWZ z dnia 24.11.2016 r. został zamieszczony zapis: *„co najmniej jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, pełniącą równocześnie funkcję Kierownika budowy, która w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie lub budowie torowiska tramwajowego na odcinku o długości min.500 m każde”*.

Jednocześnie w zmianie ogłoszenia wystawionego 24.11.2016 r. widnieje zapis: *„co najmniej jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie lub budowie torowiska tramwajowego na odcinku o długości min.500 m każde”*.

W związku z powyższym prosimy o zmianę SIWZ zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia z dnia 24.11.2016

Odpowiedź 215

Zamawiający wyjaśnia, że zapis pierwotnej SIWZ oraz ogłoszenia zawierał identyczne zapisy jak modyfikacja SIWZ. Różnica polega tylko i wyłącznie na zmniejszeniu warunku udziału w postępowaniu poprzez skrócenie wymaganej w doświadczeniu długości torowiska. Zapis zamieszczony w SIWZ należało i nadal należy interpretować, że osoba wskazana przez Wykonawcę jako kierownik robót drogowych będzie równocześnie Kierownikiem budowy, natomiast warunkiem udziału jest dysponowanie osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała co najmniej dwoma robotami budowlanymi, polegającymi na przebudowie lub budowie torowiska tramwajowego na odcinku o długości min. 500 m każde.

Zamawiający informuje, że zmienia nazwy materiałów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej:

- 1/ Haki „Pfeifer” na haki gwintowane przystosowane do transportu ciężkich elementów prefabrykowanych.
- 2/ Izolacja „dysperbit” na izolację z masy asfaltowo- kauczukowej z dodatkiem środków emulgujących, inhibitorów korozji oraz substancji obniżających temperaturę krzepnięcia wody.
- 3/ Tegra 600 na studnię fi 600.
- 4/ Materiał Icosit na masę zalewową poliuretanową.