Załącznik nr 1 do OPZ

Przedmiar robót

Opis	Jedn. miary	Ilość
3	4	5
Torowisko Al. Korfantego Katowice		
Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu Drogowego wraz z zatwierdzeniem i wdrożeniem do realizacji	kpl.	1,00
Demontaż nawierzchni asfaltobetonowej w przejeździe 72,00 x 3,2 x 0,12 wraz z odwozem i utylizacją	m2	230,4
Demontaż torowiska z szyn tramwajowych 60R2 na podkładach drewnianych wraz z demontażem przejścia dla pieszych i wykonaniem koryta, odwóz szyn złomowych na zajezdnię, materiały z rozbiórki należy zutylizować tj. podklady, podbudowa, tłuczeń i kostka	mtp.	104,00
Wykonanie podbudowy z tłucznia 31,5/50 pod płyty prefabrykowane i torowisko wydzielone gr, 20cm	m3	70,20
Wykonanie podbudowy z klińca gr. 10cm pod płyty prefabrykowane	m2	288,00
Wykonanie wartswy wyrównawczej pod płyty prefabrykowane gr. około 5cm	m2	225,00
Ułożenie prefabrykowanych płyt torowych	mtp.	90,00
Układanie torów szer. 1435 mm z szyn tramwajowych 60R2 bez podkładów	mtp.	90,00
Układanie torów szer. 1435 mm z szyn tramwajowych 60R2 na podkładach strunobetonowych z mocowaniem SB	mtp.	11,00
Montaż styków dylatacyjnych z szyn 60R2 na podkłądach drewnianych	kpl.	1,00
Spawanie szyn tramwajowych 60R2	szt	16,00
Wykonanie nawierchni z asfaltobetonu warstwa ścieralna i wiążąca	m2	72,00
Wkonanie szczelin dylatacyjnych pomiędzy torowiskiem a jezdnią oraz między płytami masą elastyczną 20mmx40 mm	mb.	274,60
Szlifowanie szyn	mpt	101,00