

Chorzów, dnia 06.11.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/538/2018.

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu pisemnego pn.: „Modernizacja kanałów przeglądowych w R-3 Bytom” – nr sprawy: II/538/2018, wyjaśniamy:

Pytanie 1:

Czy w ofercie należy ująć wymianę rusztów stalowych z obramowaniem przy korytach ściekowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zabudowy nowych elementów.

Pytanie 2:

Z projektu wynika tylko częściowa wymiana podłoża betonowego w obrębie torów, co z pozostałą częścią, która jest popękana a ma być na niej położona żywica.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wymiany istniejącej posadzki betonowej hali. Na bazie doświadczenia Wykonawca na etapie składania oferty jest w stanie oszacować wszystkie prace konieczne do wykonania posadzki przemysłowej żywicznej i uwzględnić je w ofercie poz. 24 przedmiaru. Zamawiający bezwzględnie wymaga zastosowania materiałów atestowanych wraz z deklaracją zgodności wymaganą do stosowania na terenie UE w tym zgodność z PN-EN 13813 oraz PN-EN 1504.

Pytanie 3:

Proszę o zwymiarowanie kanałów wentylacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kanał wentylacyjny przewidziany do zabudowy został zwymiarowany na rys nr 2 dokumentacji projektowej wykonawczej.

Pytanie 4:

Poz. 24 przedmiaru zakłada wykonanie nawierzchni z żywicy w hali. czy wykonawca ma również rozebrać istniejącą posadzkę betonową i wykonać nową? Jeżeli tak prosimy o dopisanie pozycji w przedmiarze. Ponadto prosimy o sprecyzowanie grubości i konstrukcji nowej posadzki oraz grubości i rodzaju powłoki z żywicy.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 2.

Pytanie 5:

Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju nowej zabudowywanej szyny ponieważ istnieją rozbieżności między projektem a niektórymi pozycjami przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy zastosować szyny zgodnie z rys nr 5 dokumentacji projektowej.

Pytanie 6:

Prosimy o określenie rodzaju nawierzchni torowej i sposobu mocowania szyn na powierzchni hali poza kanałami oraz gęstości rozmieszczenia ewentualnych podkładów lub innych mocowań.

Odpowiedź:

Należy wykonać mocowanie szyny zgodnie z rys nr 5 dokumentacji wykonawczej. Gęstość mocowania zgodnie z wytycznymi technologicznymi dostawcy.

Pytanie 7:

Prosimy o określenie co ile centymetrów mają być montowane podkładki żebrowe na kanale?

Odpowiedź:

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi dostawcy systemu mocowania szyny zawartej w projekcie wykonawczym.

Pytanie 8:

Czy wykonawca ma wymienić elementy odwodnienia hali? jeżeli tak to prosimy o dopisanie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Do obowiązku Wykonawcy należy podłączenie odwodnienia kanałów do istniejącego systemu odwodnienia.

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że poz. 25. przedmiaru – ułożenie instalacji wentylacyjnej dotyczy tylko dwóch kanałów w hali (zgodnie z rysunkiem) a nie czterech kanałów jak w opisie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ułożenia instalacji wentylacji do dwóch kanałów.

Pytanie 10:

Prosimy o dopisanie do przedmiaru niezbędnych robót rozbiórkowych i ziemnych związanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej.

Odpowiedź:

Wszystkie nakłady należy ująć w pozycji nr 25 przedmiaru.

Pytanie 11:

Prosimy o sprecyzowanie wymagań technicznych (grubość, rodzaj) odnośnie płytek do okładzin ścian kanałów i stopni.

Odpowiedź:

Okładziny ceramiczne ścian kanałów oraz stopni schodów powinny być trwale i odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz czynniki organiczne. Wykonawca mając na uwadze udzieloną gwarancję na wykonane roboty powinien na bazie doświadczenia wybrać i zabudować odpowiedni gatunkowo rodzaj płytek.

Pytanie 12:

Prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju listew antypoślizgowych wymaga inwestor i gdzie mają zostać zamontowane?.

Odpowiedź:

Listwy antypoślizgowe należy zamontować na krawędziach stopni schodowych. Listwy antypoślizgowe powinny być dobrane w taki sposób aby spełniały cel jakemu mają służyć.

Pytanie 13:

Prosimy o podanie parametrów (specyfikacji technicznej) masy do wypełnienia komór szynowych.

Odpowiedź:

Projekt wykonawczy nie zakłada wypełnienia komór szynowych masą.

Pytanie 14:

Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznych systemu podlewu punktowego dla mocowania szyn w kanale.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza specyfikację techniczną systemu podlewu punktowego dla mocowania szyn.

Pytanie 15:

Prosimy o dokładne określenie rodzaju kabla do wymiany wymienionego w poz. 26, 27, oraz 36. przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rodzaj przewodów, kabli został określony w opisie pozycji przedmiaru.

Pytanie 16:

Prosimy o sprawdzenie poz. 36. przedmiaru – czy ilość 258 km jest właściwa czy też jednostką miary winien być metr a nie kilometr?.

Odpowiedź:

W pozycji 36 przedmiaru jednostką wymiarową jest metr.

Pytanie 17:

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem o nazwie: Modernizacja kanałów przeglądowych w R-3 Bytom - nr sprawy II/538/2018, zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu otwarcia ofert. Prośbę swoją motywuję okresem świątecznym poprzedzającym bezpośrednio termin złożenia ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał korekty terminu składania ofert do 13.11.2018 r. jako termin ostateczny.

Pytanie 18:

W związku z ujawnionymi w trakcie wizji w terenie wątpliwościami co do zakresu robót koniecznych do wykonania dla realizacji zadania i w związku z tym konieczności oczekiwania na odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni to jest do dnia 19 listopada 2018 r.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 17.